

**Amenanjarea unor portiuni de
trotuar cu pavaje in s. Colibasi,r.
Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 120/09/2025

amenanjare a trotuarelor cu pavaje

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenanjarea teritoriului.		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.()	100 m3	0,680
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,244
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,000
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	295,000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,600
4	TsH92B	Incarcarea in auto a bordurelor din beton armat ,	t	8,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,102
5	TsH222A	Incarcarea solului, bolovani in transport auto	m3	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	30,000
	341054000000161	Autobasculanta 10t	h-ut	1,035
7	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime,	m3	26,000

		sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,800
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, sub fundatia bordurei.	100m2	0,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,469
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,845
	4100126202818	Apa	m3	0,475
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,033
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 100x30x15 cm beton C15/B20 , V=5,0mc	m	200,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	88,000
	2663102100001	Beton clasa...C15/B20 V=5,0mc	m3	5,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,600
	266612280028515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	201,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,200
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR100-20-8 beton C15/B20 - V=3.0mc	m	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000
	266310210000120	Beton clasa...(C15/B20)	m3	3,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300
	2666122800325510	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
11	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala 10 cm grosimea sub bordure	m3	6,400
	7129020012800	Pavator	h-om	13,184
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	6,451
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,485
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,032
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2	295,000

		trotuare		
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,520
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,330
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,900
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,307
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,622
13	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat-grosimea -40mm	m2	65,000
	7129020012800	Pavator	h-om	65,806
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,054
	2661112800655 640	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	65,975
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	104,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,450
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,325
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,571
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	1,300
14	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat-grosimea -60mm	m2	230,000
	7129020012800	Pavator	h-om	232,852
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,268
	2661112800655 660	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	233,450
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	368,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 617,900
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,150
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,711
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	4,600
Total Amenajarea teritoriului.				

Total
CASM (II3) * 24 %
Transportarea materialelor (II3+CASM) * %
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * %
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * %

TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %
--

Total deviz:
Inclusiv salariu

