

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**  
**la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare**  
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Directia Culturală a Primăriei Mun.Chisinau, MD-2012**
2. IDNO: **1007601010585**
3. Tip procedură achiziție: **CMV**
4. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparații sistemului de scurgere a apelor pluviale la școla de Arte A. Sfircea mun. Chisinau str. Matei Milo**
5. Cod CPV : **45260000-7**
6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării :
6. **Lucrări de reparații sistemului de scurgere a apelor pluviale la școla de Arte A. Sfircea mun. Chisinau str. Matei Milo**  
[obiectul achiziției]

conform necesităților **Directia Cultura a Primăriei Mun.Chisinau**  
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: **Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X**  
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde dereferință
1.	45260000-7	Lucrări de reparații sistemului de scurgere a apelor pluviale la școla de Arte A. Sfircea mun. Chisinau str. Matei Milo	Lucrari	1	Conform caietului de sarcini

**Criterii și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
2	Oferta de prețuri.	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
4	Extras din registrul persoanelor juridice.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
6	Garantie pentru calitatea lucrărilor timp de 48 luni	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
7	Deviz local F7, F5, F3	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
8	Dotarea tehnică cu utilaj și echipament	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
9	Asigurarea cu personal de specialitate	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
10	Extras din contul curent bancar despre disponibilitate de bani lichizi sau certificat de garanție bancară ultimele 3 zile	Ofertantul trebuie să demonstreze că are pe contul curent bani lichizi - min. 100 000 lei. Original – confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic.	Da

**7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

**Denumirea autorității contractante: Direcția Culturală a Mun.Chișinău**

- a) Adresa: municipiul Chișinău, str. București, 68  
b) Tel: **067604022 / 022245562**  
c) E-mail: [dima\\_popa@bk.ru](mailto:dima_popa@bk.ru);  
d) Numele și funcția persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

**8.Întocmirea ofertelor:** *Oferta și documentele de calificare* solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

**9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. \_\_\_\_\_

- pe: [data] indicată în SIA RSAP. \_\_\_\_\_

Ofertele întârziate vor fi respinse.

**10.Criteriul de atribuire este:** *corespunderea lucrărilor tehnici solicitate, termenul de execuție a lucrărilor cel mai scurt și cel mai avantajos preț raport calitate.*

**11.Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 de zile

**12. Termen de achitare a serviciilor :** pînă la 30 zile de la semnarea Facturii Fiscale însoțite de „Act de îndeplinire a lucrărilor”

**13. Termen de executare a lucrărilor pînă la 60 zile lucrătoare**

**14.Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 245.000,00**

Președintele grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Valentina VOLONTIT**

**L.Ș**

Ex.Popa Dumitru

Tel. 067604022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.	m	35,000
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 1m x 1m	m2	72,000
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,000
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	70,000
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,750
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,800
7	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	70,000
8	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,336
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,430
10	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 6 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	84,000
11	SB09G	Piesa de legatura din material	buc	7,000

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot d160mm		
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	28,620
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	28,620
14	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,192
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,680
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu pentru rigola	m3	2,000
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	28,620
18	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	3,000
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	3,000

1	2	3	4	5
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv		
20	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (750mm*50mm din fonta)	buc	5,000
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, betonarea rigolelor, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M300	m3	6,800
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, refacerea trotuarului, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M300	m3	2,900
23	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,000
24	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi din beton, pentru pavaje 1m x 1m	m2	72,000
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,000
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	2,000

1	2	3	4	5
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)		
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta TIP T*	buc	1,000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betoncontact	m2	55,000
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, ajustarea inclinatiei in jurul cladirii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M300	m3	3,500
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	49,500
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,316
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,100