

Investitor
Obiect

Primaria satului Tocuz

**Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr.
2727207185 - 2727207199 si strazii Dimitrie Cantemir nr.
2727205177 - 2727205173 din satul Tocuz raionul Causeni**

Borderou de resurse № 2-1-1

Intretinerea cailor de acces

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Strada Tineretului 1.1. Pregatirea platformei			
1	TsC50B п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3		0,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	0,028
2	TsC03F1 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		6,200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	13,950
3	TsI51A2 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		1.023,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	27,621
4	DI96 п. K=R=1,000M =1,000S=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		6,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	7,390
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	9,858
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia	h-ut	1,1920	7,390

1	2	3	4	6	7
		construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)			
5	TsC16A1 п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din sapatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II	100 m3		6,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	22,816
6	TsE05B п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		3,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	0,737
		1.2. Impetruirea si betonarea sub forma litera L de 3m + 0,5m cu deschiderea unghilui de 175 grade o panta fata de alta. Panta de 3m de reparat cu declivitatea de 3%			
7	DA06B2 п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3		85,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	31,727
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	112,418
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	13,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	1,972
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	4,116
8	DA18B п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele-piatra sparta cu fr. 32-64 -70% + fr. 16-32 - 25% + alte fractii pentru impanare, executat cu asternere mecanica	m3		171,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	53,165
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	172,872
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,575
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	39,788
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,858
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	13,206
9	CB03A п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		117,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	11,760
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	111,720

1	2	3	4	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	5,880
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,408
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	10,584
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,412
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,059
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,112
10	п. K=1,000	Material lemnos imbibat cu bitul pentru rosturi 283,5m x 0,1m x 0,02m,norma de consum 1,05	m3		0,567
	548755565	Material lemnos imbibat cu bitul pentru rosturi 72m x 0,1m x 0,02m	m3	1,0500	0,595
11	PB01A п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm. Grosimea 14cm + pintenii de margin si intermediari . Beton C25/30 / XC4+XM2+XF4	m3		243,010
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	461,719
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	296,472
	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30 / XC4+XM2+XF4	m3	1,0080	244,954
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,301
		1.3. Amenajarea acostamentelor			
12	TsE05B п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		9,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	1,852
13	DI96 п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,980
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	1,168
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	1,558
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	1,168
14	TsC17C п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m		2,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	4,830
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	2,646
		1.4. Reparatie cu adaos str. Dimitrie Cantemir			
15	DA04A п. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		0,450

1	2	3	4	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	0,950
16	DI89B II. K=R=1,000M =1,000S=1,00 0	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2		9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,220
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	10,350
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	49,500
	1212121212121	apa	m3	2,5000	22,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	2,700
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	0,639
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	19,260
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	7,398
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	3,492
		-----	-----	-----	-----
					--
		Total lista de resurse:			

Manorea :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om		111,720
2.	7129020012800	Pavator	h-om		135,112
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om		461,719
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		301,302
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		11,760

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3		22,500
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3		49,502
3.	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3		10,350
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		112,418
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		0,059
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		0,412
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		10,584
8.	2320187315789	Decofrol	kg		14,112
9.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3		172,872
10.	2663102101000	Beton gata preparat marca C25/30 / XC4+XM2+XF4	m3		244,954
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		5,880
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		9,408
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		28,469
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		24,301
15.	548755565	Material lemnos imbibat cu bitul pentru rosturi 72m x 0,1m x 0,02m	m3		0,595

Utilaje de constructii:

1.	2952220000354 7	Autogreder	h-ut		3,492
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		33,117
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut		7,398
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut		19,260
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut		52,908
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut		8,559

7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut		13,206
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut		13,950
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut		11,416
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		0,028
11.	2952500005004 0	Tractor	h-ut		0,639
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut		8,559
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		27,621
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		2,830
15.	3410541000002	Autocisterna	h-ut		2,700

Intocmit

(Oleg Afanasii)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)