


Aprobat:  
Președintele raionului  
N.Draganel



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reprofilarea partii carosabile si intretinerea terasamentelor la drumurile din r. Calarasi**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Repararea partii carosabile cu adaos de material nou</b>				
1	DI89B	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	100m2	30,000
2	DI89B	L 352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	100m2	30,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400
<b>2. Profilarea si compactarea partii carosabile a drumurilor impetruite</b>				
4	DI139A	L 337 G85 + 337.1 M5 drum de acces spre s.Hoginesti	1 km	6,000
5	DI96	Compactarea drumului L 337.1 M5 impetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	4,200
6	DI139A	L 354 G95 - Pirjolteni - R 25	1 km	12,400
7	DI96	Compactarea drumului L 354 G 95 Pirjolteni R25 impetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	37,200
8	DI139A	L 354.1 drum de acces spre s.Horodiste	1 km	3,600
9	DI96	Compactarea drumului L 354.1 impetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	10,800
10	DI139A	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	1 km	18,000
11	DI96	Compactarea drumului L 349 R1 impetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
12	DI139A	L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	1 km	18,000
13	DI96	Compactarea drumului L 352.2 impetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
14	DI139A	L342 Dereneu - Bularda	1 km	8,600
15	DI96	Compactarea drumului L 342 mpetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	49,800

1	2	3	4	5
16	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	26 000,000
17	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	10,000
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 100,000
<b>3. Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete</b>				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,300
20	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca teava tubulara cu mufa integrata din beton armat TS 100.25 D exter.1260mm, D inter. 1000mm,L 2500 mm, 3,1 tone	buc	4,000
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri blocuri de capat la podeti ST-10, 2 bucati	m3	2,020
<b>4. Intretinerea terasamentelor</b>				
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	126,600
23	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,000
24	TsC04A11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,000
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,000
26	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	65,000
27	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	65,000
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	840,000