

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” **Achiziționarea lucrărilor de reparație a biroului și a coridorului de la etajul 8, în urma incendiului produs în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău**

Autoritatea contractantă: ***I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.***

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. *Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.*

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. *Toate solicitările și documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente - *sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.*

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere – *în coordonanță cu autoritatea contractantă.*

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor - *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate – *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - *în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.*

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. *Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.*

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – *în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.*

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - *lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă ***I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova***

Data **18.04.2025**

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Achiziționarea lucrărilor de reparație a biroului și a coridorului de la etajul 8, în urma incendiului produs în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău..**

Autoritatea contractantă **I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de reparatie.(k=1,25 la manopera si utilaje conform NCM L.01.02-2005, pentru conditii nocive de lucru. K=1,250 1.1. Demolari/ demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,500
	7422010060100	Timplari	h-om	2,756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,756
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre.	m2	5,070
	7422010060100	Timplari	h-om	1,331
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,331
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,920
	7122050013400	Zidar	h-om	7,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,546
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,637
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,720
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,655
	2320166200729	Parchetin	l	0,493
	4100126202818	Apa	m3	0,592
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,986
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,312
	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,000
6	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	90,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,813
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	27,108
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,825
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,525
9	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,200
10	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,300
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,910
Total Demolari/ demontari. Inclusiv salariu				
1.2. Peretii.				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,909
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,638
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,546
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,920
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,653
	2653102100831	Amestec uscat	kg	363,569
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,028
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,018
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga 15mm. K=15,000	m2	50,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	226,800

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 081,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,835
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,920
	7122050013400	Zidar	h-om	12,730
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,012
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,920
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,365
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,716
	4100126202818	Apa	m3	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,920
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,365
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,909
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,638
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,546
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,008
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,368
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,055

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,460
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,562
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,090
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,225
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,150
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,037
Total Peretii. Inclusiv salariu				
1.3. Tavan				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,739
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,986
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,697
	7422010060100	Timplar	h-om	50,532
	2874136313300	Diblu din metal	buc	78,880
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,706
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
Total Tavan Inclusiv salariu				
1.4. Pardosele.				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,739
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,986

1	2	3	4	5
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	19,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,536
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	607,053
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,785
	4100126202818	Apa	m3	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,493
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	19,720
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,697
	2670112204051	Placi din laminat	m2	20,913
	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,913
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,739
Total Pardosele. Inclusiv salariu				
1.5. Timplarii.				
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. 1 canat cu deschidere dubla. si plasa antimoschit. Profil cu 5 camere. 3 sticle Lowe-e. 1,85*2,85m.	m2	5,270
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,329
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,270
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,810
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,870
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,108
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,689
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,132
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2	2,990

1	2	3	4	5
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. Articol din lemn cu finisaj HDF. Usa oarba de interior cu un canat.		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,494
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,934
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,990
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,254
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,346
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
28	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	2,900
	7422010060100	Timplar	h-om	18,125
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,269
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,160
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	11,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,276
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,232
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,450
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	7,250
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,204
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,740
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	3,625
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,109
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,109
Total Timplarii. Inclusiv salariu				
1.6. Electricitate.				
29	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp. 12 mod. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,462
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,808
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025
30	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,475
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,000
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
32	RCsU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	25,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,188
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,938
33	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,400
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	16,480
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	16,480

1	2	3	4	5
34	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,050
	31530134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari, 3*1,5mmp	m	28,119
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13,650
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,825
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	46,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,550
35	35130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari sect. 3*2,5mmp	m	49,749
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	24,150
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,075
36	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3*4mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,625
	11551100010003 3	Cablu VVGng-LS 3*4 mmp	m	19,561
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	3,726
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	4,657
37	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	50,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,875
	25521216704235	Tub PVC cu D=16mm tip IP	m	53,550
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	10,500
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,875
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,875
38	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,750
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	5,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,375
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu LED, montat incorporat cu dimensiunile 600*600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,050
	287524574400501	Corp de iluminat cu LED montat incorporat cu dimensiunile 600*600mm	buc	3,120
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,120
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,120
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,812
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
41	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,750
	2746167335101	Priza bipolară	buc	5,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025
Total Electricitate. Inclusiv salariu				
1.7. Reimprospatarea coridorului.				
42	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	140,240

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050		
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,765
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	157,560
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,295
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,259
43	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	375,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,085
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,338
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,779
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	375,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	258,218
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	150,236
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,535
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	187,795
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,751

Președintele grupului de lucru _____

(semnătura autorizată)

Igor MÎNĂSCURTĂ

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex. Ion Iovu