

Amenajarea terenului din str
Gh. Asachi 67 A

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Pavare		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	90,00
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	20,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,52
4	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (decoperatarea zonei verzi)	m3	6,50
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,50
6	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,50
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,25
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 6 cm 20x10 gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	110,00
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	24,00
11	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3	0,50
12	TsI50C5	Transportarea pamintului/deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	65,00
		Capitolul 1.2. Ingradire 120 ml		
13	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	5,60
14	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model	kg	1.690,00

1	2	3	4	5
		obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-scurta descriere - stilpi ingradire teava 40x40 ,stilp poarta 80x80 bare orizontale 3x teava 25x25 ,bare verticale teava 20x20 (inteax 15 cm) ,elemente decorative fisie 25 mm (vezi model la santier analogic str Gh Asachi 65)		
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal 1 buc	m2	6,60
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal 2- buc	m2	2,40
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B20	m3	5,30
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	65,00
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Cost utilaj)	buc	1,00
		Capitolul 2. Costul utilajului		
20	pret furnizor	Automatizare pentru porti batante cu acesorii (1. Unitate: R20 / 200-2 buc., Unitate electromecanica fara perii, tensiune joasa, pentru utilizare ultra-intensiva, cu codificator incorporat, nereversibil, ideal pentru porti batante cu lungimea pinzei de pina la 2,8 m, cu dop mecanic la deschidere si inchidere. 2. Unitate de Control: B70 / 2DC / cutie - 1 buc. 3. Lampa de avertizare:-1 buc., a cincea serie 24V LED lampa intermitentr cu antena incorporata. 4. Fotocelula de siguranta: R90 / F4ES-o pereche de fotocelule externe sincronizate de 24 VAC/DC (max. 4 perechi). 5. Receptor Radio: H93/RX22A / I # 1 buc., 2 canale 433,92 MHz (500 coduri memorate) pentru unitiile de control din seria H70, B70, EDGE si CTRL. 6. Transmitator breloc: SYNUS-2 buc. 7. Semnul-deschidere automata. (model este echivalent se va coordona cu beneficiarul inainte de procurare inclusiv fixarea si conectarea la retea cu accesorii)	set	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.