

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
(LUCRĂRI)

Obiectul achiziției: **Lucrări de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Egorovca, amplasat în s. Egorovca, rl. Fălești**
(denumirea, adresa)

Denumirea autorității contractante: **IMSP „Centrul de Sănătate Fălești”, or.Fălești, str.Stefan cel Mare, 36**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

20. Alte informații relevante:

1. Autoritatea Contractantă **accepta forma de garanție pentru oferta, conform pct.8 din Anuntul de Participare - scrisoare emisă de o bancă comercială**, conform anexei nr.9 la Documentația Standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmată prin semnătura electronică a participantului.

2. Sugerăm potențialilor ofertanți să viziteze obiectul unde urmează a fi executate lucrările de reparații, pentru a analiza complexitatea lucrărilor și condițiilor pentru executarea viitorului contract.

Notă:

Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **IMSP „Centrul de Sănătate Fălești”**

Conducătorul grupului de lucru,
Șefa IMSP “CS Fălești”

/  / **Nina Scestlivii**



Data: "07 august" 2023

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziției: **Lucrări de construcție a rețelilor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Egorovca, amplasat în s. Egorovca, rl.Fălești**
(denumirea, adresa)

Denumirea autorității contractante: **IMSP „Centrul de Sănătate Fălești”, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrări de construcție a rețelilor interioare si exterioare de apeduct si canalizare RAC/REAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Soluții arhitecturale - Grup sanitar				
		Capitolul 1.1. Lucrări de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680		
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	9,000		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pereti la WC si portiuni de perete p/u lavuare)	m2	32,000		
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,000		
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,000		
6	TsI51A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000		
		Capitolul 1.2. Pereti despartitori (WC)				
7	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti la WC)	100 m2	0,050		
		Capitolul 1.3. Lucrări de timplarie (usi)				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150		
		Capitolul 1.4. Finisari interioare (WC)				
9	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile, pereti lavuare, pereti WC)	m2	42,000		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	42,000		
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	21,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	9,000		
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	21,000		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	21,000		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	21,000		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	21,000		
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (la WC si pereti lavuare)	m2	20,000		
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,900		
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (la WC si pard. lavuare)	m2	9,000		
20	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	5,300		
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000		
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (la WCsi pard. lavuare)	m2	7,600		
23	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (la WC)	m2	6,300		
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	6,300		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,300		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,300		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	6,300		
		Capitolul 2. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC				
		Capitolul 2.1. Lucrari sanitare				
		Capitolul 2.1.1. Utilaj sanitar				
28	SC04A	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior	buc	1,000		
30	SD01A	Robinet cu bila si fluture, avind diametrul de 15 mm	buc	2,000		
		Capitolul 2.1.2. Sistemul A1, T3				
31	SD19B	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul 25 mm	buc	1,000		
32	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 20 mm	buc	2,000		
33	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 15 mm	buc	7,000		
34		Racord elastic d=25 mm	buc	1,000		
35	SA16C	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PN 16 PPR	m	25,000		
36	SA16B	Teava din propilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN 16 PPR	m	30,000		
37	SA20A	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN 16 PPR	m	30,000		
38	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	25,000		
39	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	30,000		
40	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	30,000		
41	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4". (Bratara p/u fixarea conductelor d=32mm).	buc	50,000		
42	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1". (Bratara p/u fixarea conductelor d=25mm).	buc	60,000		
43	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". (bratara p/u fixarea conductelor d=20 mm).	buc	60,000		
44	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,500		
45	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	85,000		

1	2	3	4	5	6	7
46	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	85,000		
		Capitolul 2.1.3. Canalizre				
		Capitolul 2.1.3.1. Piese				
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Piesa de curatire d=110mm.	buc	2,000		
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta la foc d=110mm.	buc	2,000		
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm.	buc	1,000		
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Revizie d=50mm.	buc	1,000		
51	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Clapeta de aerisire d=50mm.	buc	1,000		
52	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000		
		Capitolul 2.1.3.2. Conducte				
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000		
54	SB08C	Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,000		
55	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800		
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare				
56	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000		
		Capitolul 2.3. Utilaj				
57		Boiler electric W=80 L, N=2,0 kw in complect	buc	1,000		
		Capitolul 3. Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC				
		Capitolul 3.1. Lucrari tersamente				
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060		
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,200		
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat,	m3	4,800		

1	2	3	4	5	6	7
		in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,048		
62	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,000		
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048		
64	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,220		
		Capitolul 3.2. Restabilirea trotuarului				
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,200		
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400		
67	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,000		
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere manuala	m2	2,000		
		Capitolul 3.3. Tevi, armaturi				
69	AcA28B	Montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 32 x32 mm PN 10	buc	1,000		
70	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm L=200 mm	buc	1,000		
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm.PE 100 SDR17, PN 10 bar	m	5,500		
72	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.	m	5,500		
73	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5,500		
74	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,500		
75	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,500		
76	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	КОМПЛ.	1,000		
77	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm	buc	1,000		
78	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de -15..25 mm				
79	SD19B	Supapa de sens cu arc , avind diametrul 25 mm	buc	1,000		
80	SD01B	Robinet cu sfera , avind diametrul de 25 mm	buc	2,000		
81	SD01A	Robinet cu sfera , avind diametrul de 15 mm	buc	1,000		
82	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) avind diametrul de 32x32 mm.	buc	1,000		
		Capitolul 3.4. Camin				
83	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,700		
84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000		
85	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020		
86	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,590		
87	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,050		
		Capitolul 3.5. Canalizare				
88	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПВХ диам.110 мм SN 4)	m	8,000		
89	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	8,000		
		Capitolul 3.6. Hazna impermeabila				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150		
91	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,600		
92	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,200		
93	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,200		

1	2	3	4	5	6	7
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,640		
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130		
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,050		
97	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	4,710		
98	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-20 (0,59 m3)	buc	1,000		
99	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000		
100	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000		
101	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000		
102	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIO-1(0,02 m3)	buc	6,000		
103		Scari gata confectionate C 1-08	kg	32,400		
104	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030		
105	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,000		
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,520		
107	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,260		
108	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	2,000		
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000		
110	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Primer", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina	m2	60,000		
111	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare Bipoli 2 straturi	m2	60,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 4. Rețele electrice interioare				
		Capitolul 4.1. Lucrări de montare				
112	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pînă la 25 A. BA 47-29/1 B10 (în panoul existent)	buc	1,000		
113	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pînă la 25 A. ABTT32/C16/30 mA	buc	1,000		
114	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,020		
115	08-03-591-10	Priza etansată	100 buc	0,020		
116	3370005	Cutii pentru întrerupătoare și prize	buc	4,000		
117	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1(pe tavan)	100 buc	0,020		
118	33410154-10	Corp de iluminat de tavan cu lampă LED 20W, 1200mm, 2100Lm, 4000K, IP54	buc	2,000		
119	33600173-162	Înteruptor cu 1 clapă instalație închisă	buc	2,000		
120	33600073-169	Priza cu contact de împamîntare IP44 instalație închisă	buc	2,000		
121	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m	0,200		
122	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului pînă la 16 mm ²	100 m	0,400		
123	3332146-02	Cablu BBΓHR-LS 2x1.5mm ²	m	15,000		
124	3332146-05	Cablu BBΓHR-LS 3x1.5mm ²	m	40,000		
125	3332146-06	Cablu BBΓHR-LS 3x2.5mm ²	m	20,000		
126	441000-1560	Teava ΠΒΧ d=20mm	m	30,000		
127	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect.	100 m	0,600		
		Capitolul 4.2. Utilaj				
128	5550236-9	-Înteruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,000		
129	55500255-14	-Înteruptor automat ABDT 32 B16 30mA	buc	1,000		

Autoritatea contractantă **Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”**

Conducătorul grupului de lucru,

Șefa IMSP “CS Fălești” /

/ **Nina Sceaștliivî**

Data: „07” august 2023