

Eficientizarea energetică a serviciului
de iluminat public stradal și a
grădiniței din s. Musteața

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de electricitate		
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
2	1717	Panou de distributie 600x600x250	buc	1,00
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,00
4	2020	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P B32	buc	1,00
5	2121	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P B25	buc	2,00
6	2222	Intrerupator automat VA47-29/SGP 1P B25	buc	2,00
7	2323	UZO VD 63 4P 32A	buc	1,00
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
9	2424	Suport sigurante 2P	buc	3,00
10	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	9,00
11	2525	Sigurante 10*38 16A	buc	9,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
13	2626	Descarcatoare DC 1000V 2P	buc	3,00
14	08-02-419-1	Montare structura PV	100 m	1,30
15	9898	Structura de prindere PV	buc	15,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,00

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
17	3535	Cablu Solar PV1 F 6mm negru	m	200,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00
19	3636	Cablu Solar PV1 F 6mm rosu	m	200,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,50
21	3737	Cablu Solar PV3 6mm galben verde	m	150,00
22	5050	Tub gofrat metalorucav 40mm	m	100,00
23	3838	Papuci Cablu 6mm	buc	100,00
24	08-01-101-1	Montare inverter	buc	1,00
25	11-04-008-05	Montarea panouri fotovoltaice , masa, kg, pina la: 50	buc	45,00
		Capitolul 1.2. Utilaj		
26	5757	Panouri fotovoltaice JINKO 560W	buc	45,00
27	5656	Inverter Sofar 20kW	buc	1,00

Proiectant

Primarul S. Musteata *X.C. Ciurba*
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

