


Aprob:



Director IMSP IMU
Diana MANEA



Calet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Extindere rețea gaze medicale în secția Terapie intensivă nr.2**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Montarea conductelor din cupru		
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	m	130,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,5000
	2746163334000	Teava din cupru	m	131,3000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1300
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,1300
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	2,6000
		<i>Total</i>		
2	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru. avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	28.0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,8000
	2875274110100 1	Piese de legatura (cot)	buc	28,0000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1400
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0280
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,4000
		<i>Total</i>		
3	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru. avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	buc	13.0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000

1	2	3	4	5
	2875274110100 2	Piese de legatura (teu)	buc	13,0000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1040
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0260
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,0400
		<i>Total</i>		
4	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din cupru pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO	buc	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,0000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	65,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	65,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	65,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	65,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,5000
		<i>Total</i>		
5	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	17,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5600
		<i>Total</i>		
6	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	130,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,7000
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune. debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	5,2000
		<i>Total</i>		
7	IC34A	Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul = 1/2" x 12	buc	18,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,3000
	2875274110100	Piese de legatura	buc	18,0000
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0900
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,9000
		<i>Total</i>		
8	ID10B	Robinet de inchidere, pentru instalatii de gaze, avind diametrul 1/2"	buc	9,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9400
	2875274205200	Robinet de inchidere	buc	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
Total Montarea conductelor din cupru				
2. Lucrari de montare				
9	GB04A	Montare consola suspendata de tavan cu suport pe 2 coloane, inclusiv accesorii (pilite.m buloane, fixatoare, etc)	buc	4,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,1200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8000
		<i>Total</i>		
10	GB11A	Montare priza exterma oxigen	buc	1,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,5200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8400
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
11	Pret furnizor	Prelungitor 220V cu minim 8 porturi cu impamintare+sistem de	buc	8,0000
	321654987	Prelungitor 220V	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
12	Pret furnizor	Splitter AER cu port de insertie si conectori de tip DIN 13260-2	buc	4,0000
	789456123	Splitter AER	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
13	Pret furnizor	Splitter O2 cu port de insertie si conectori de tip DIN 13260-2	buc	4,0000
	654789321	Splitter O2	buc	4,0000
		<i>Total</i>		
14	Pret furnizor	Aspirator vacuum tip Venturi cu conector tip DIN 13260-2 compus	buc	12,0000
	456 789321	Aspirator vaccum	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
15	Pret furnizor	Umidificator O2 cu conector tip DIN 13260-2 compus din:		12,0000
	654 789 123	Umidificator O2	buc	12,0000
Total Utilaj				

1	2	3	4	5
		4. Electricitatea		
16	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGNG 3x2,5mm	m	150,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,0000
	3130134817404	Cablu de energie	m	153,0000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	75,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	37,5000
		<i>Total</i>		
17	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor automate UZO 25A unipolar	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2500
	1111000100020	Intrerupator UZO 25A	buc	5,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	10,0000
		<i>Total</i>		
18	RpED02A	Montarea cablu canal, adeziv 2,5x2,5mm	m	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
	3130134817404	Cablu de energie	m	10,4000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,5000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,0000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	2,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	20,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,0000
		<i>Total</i>		
19	RpEG12A	Montarea dozelor 10x10cm	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2500
	3120215537204 2	Doze 10x10cm	buc	5,0500
Total Electricitatea				

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu V. Conacu

Şef departamentul inginerie biomedicală

C. Pîntea

Specialist în management și organizare

V. Martalog