

IMSP Spitalul raional Straseni
Lucrări de eficientizare
energetică, termoizolarea
exterioară, reparații interioare ale
blocului administrative (Bloc A)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Bloc A-1 1.1. Lucrari de constructie interioare 1.1.1. Incaperi pentru birouri si coridor 1.1.1.1. Tavan		
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	427,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	256,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,050
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,128
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,128
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,051
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,281
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,562
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, usi, etc.	m2	130,200
	7422010060100	Timplar	h-om	16,926
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,624
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	130,200

1	2	3	4	5
		sistemul-grila		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,530
	7422010060100	Timplar	h-om	266,910
	2874136313300	Diblu din metal	buc	520,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	136,710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,953
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	296,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	566,888
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	313,198
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	274,123
	2710703520285	Profil de suport	m	656,225
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	700,967
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	225,950
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,835
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,100
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	492,169
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 829,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,365
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,098
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	296,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,552
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	123,172
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,840
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	296,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	133,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,680
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	313,094
	4100126202818	Apa	m3	0,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,297
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	296,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,904
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,840
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	296,800

1	2	3	4	5
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,240
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	118,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,808
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	148,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,594
Total Tavan				
		1.1.1.2. Pereti		
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti.	m2	102,980
	7422010060100	Timplar	h-om	25,537
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,358
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	756,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 388,728
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	798,613
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	698,977
	2710703520285	Profil de suport	m	1 673,285
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 787,372
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	576,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	206,118
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	66,551
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 254,964
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 313,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,481
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,948
11	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	60,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	226,797
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	63,526
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	125,540
	2710703520285	Profil de suport	m	254,104
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	254,104
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	271,044
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	50,216
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	108,902
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,294
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	274,070
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 233,778
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,373
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,290

1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,710
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	257,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,850
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	857,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	385,650
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	904,049
	4100126202818	Apa	m3	0,857
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,710
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	128,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,850
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	857,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	471,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	342,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,420
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	428,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,850
Total Pereti				
		1.1.1.3. Pardoseli		
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	56,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,237
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,701
17	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,670
	9312040019600	Sapator	h-om	10,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,417
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,237
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,417
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	113,400

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,567
	2873122004100	Plase sudate	kg	114,534
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,567
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,134
	2010237318750	Distantieri	buc	34,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,068
19	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	56,700
	7123010010200	Betonist	h-om	53,865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 360,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,686
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,402
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,113
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,670
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,340
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	153,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,013
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 366,443
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,920
	4100126202818	Apa	m3	0,619
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,539
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	153,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	176,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,085
	2670112204051	Placi din laminat	m2	163,211
	1111000100048	Strat sintetic	m2	163,211
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	139,895
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,617
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	117,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	129,360
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm	m2	122,339
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	760,166
	2430226100000	Fuga	kg	48,698

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 375,520
	4100126202818	Apa	m3	2,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,212
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,976
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,409
23	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	120,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,721
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	122,604
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,202
Total Pardoseli				
		1.1.1.4. Timplarie		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,060
	7422010060100	Timplar	h-om	4,003
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,003
25	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,460
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,041
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,460
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	168,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,203
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,826
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,676
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,560
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	32,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320

1	2	3	4	5
Total Timplarie				
		1.1.1.5. Sistema de Incalzire		
27	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru reparatia peretilor	buc	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,400
28	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	118,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,200
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	121,540
29	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,560
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,504
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,008
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	98,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,600
	2875274204000	Bratara fixare d-25mm	buc	98,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	98,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	98,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	98,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,800
31	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Refolosibile)	m2	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,000
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (Refolosibile)	m2	20,200
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,440
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020
32	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central.	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,200

1	2	3	4	5
	2875274202700 0	Robinet cu dublu reglaj cu sfera (tur-retur)	buc	40,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,600
Total Sistema de Incalzire				
Total Incaperi pentru birouri si coridor				
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari de constructie interioare				
		1.2. Lucrari exterioare		
		1.2.1. Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100mm		
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	404,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48,480
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	167,660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,200
35	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	404,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	735,280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,564
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 538,311
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 285,024

1	2	3	4	5
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	334,593
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	102,010
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	448,844
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	162,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 448,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,374
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,292
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,676
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	35,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	85,466
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,885
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	144,228
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	180,285
	2521302602909 1	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*30mm	m2	38,581
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45,792
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	288,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,893
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,710
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,750
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,564
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	199,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,985
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC-decor siliconat" la pereti	m2	479,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	585,234
	2653102100831 01	Tink Izomat decor siliconat	kg	1 103,310
	4100126202818	Apa	m3	1,919
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,878
39	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,840
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (refolosit)	m	51,660
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	24,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720

1	2	3	4	5
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,560
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350mm	m	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	404,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	303,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,121
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,121
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,212
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 818,000
Total Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren 100mm				
		1.2.2. Soclu si scari		
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat	m2	37,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,824
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,086
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	150,288
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	150,288
	2521302602901714	Placi termoizolante, placi polistiren celular,extrudat 40kg/m3* 30mm	m2	40,202
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,329
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	225,432
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,856
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,670
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri,scari si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	57,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	94,050
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm	m2	58,721
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	213,009

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	27,058
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 151,400
	4100126202818	Apa	m3	0,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,684
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,570
44	CK26D	Coltar montate la trepte din aluminiu pentru protectia muchiilor	m	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2743123549027 1	Pervazuri (baghete) din aluminiu (coltari)	m	30,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,000
Total Soclu si scari				
		1.2.3. Diverse		
45	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in camion,	t	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000
46	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,908
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari exterioare				
		1.3. Electricitate		
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,300
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	15,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	15,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	15,600

1	2	3	4	5
49	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	382,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	164,260
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	409,122
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	80,220
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	60,165
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	60,165
50	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	200,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,000
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	220,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	52,500
51	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	182,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,500
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	200,655
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	47,775
52	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,500
	1111000100020	Intrerupator	buc	10,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,680
	2746167335100	Priza	buc	28,560
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,140
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	56,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	56,000

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurari sociale (II3) * 24 %		
		Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %		
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 76 %		
		Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %		
		Total Electricitate		
		Total Bloc A-1		
		Total		
		TVA (II3) * 20 %		

Total deviz:
Inclusiv salariu

Director IMSP SR.Straseni

I.Mihaila

