

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Устройство дорожного покрытия из щебня с монтажем ливневой системы по ул. Мичурина с. Томай**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. с. Томай ул. Мичурина - до ул. Пушкина</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) под лотки	100 m3	2,40
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat)	100 m3	2,40
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	408,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под лотки.)	m3	23,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка под лотки	m3	23,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка боковые стенки лотков	m3	46,00
7	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа U, марки ПЛ30 (2,0x0,8x0,75м) для ливнёвых каналов)	buc	117,00

1	2	3	4	5
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Покрытие лотков металлической тяжёлой решёткой. Рама из уголка 70мм - уголок - 12м, арматура АIII d25мм - 74м.)	kg	350,20
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под плиты)	m3	4,32
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка под плиты	m3	4,32
11	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat (Укладка сборных ж/б плит для заездов во дворы)	buc	18,00