

CAIET DE SARCINI

Obiectul Amenajarea teritoriului și reconstrucția terenului de joacă a grădiniței de copii „Mărțișor” din s.Grimăncăuți,r.Briceni

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria Grimăncăuți,r.Briceni**
denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Obiectul prezentului caiet de sarcini prezintă execuția lucrărilor de amenajare și reconstrucție a terenului de joacă a grădiniței de copii.Astfel,conform prezentului caietului de sarcini urmează sa fie lichidate căsuțele vechi ,instalarea de pavaje din placi de trotuar,semnarea gazonului cu semințe de plante-graminee perene.

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă –Primăria s.Grimăncăuți în baza reglementărilor în vigoare

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.Acestea vor fi însoțite de pașapoarte de calitate,certificate de conformitate

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

În colaborare cu APL

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va efectua din contul antreprenorului

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform caietului de sarcini și indicațiilor primite de la autoirtatea contractantă

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

În conformitate cu cu actele legislative în vigoare.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform documentației de deviz și instrucțiunilor producătorului.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform documentației de deviz.

16. Definiții

Nu sunt

17. Cerințe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare

1. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare

Autoritatea contractantă

Dvorschi Vitalie

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Amenajarea teritoriului și reconstrucția terenului de joacă a grădiniței de copii „Mărțișor” din s.Grimăncăuți,r.Briceni**
 Autoritatea contractantă **Primăria s.Grimăncăuți,r.Briceni**
 (denumirea, adresa)

Capitolul 1. Lucrari pregatitoare.				
1	TsC02B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30
2	TsC02C1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,45
3	TsA19B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	3,10
4	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	72,00
5	TsH193A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor	100m2	2,12
6	TsH09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,80
Capitolul 2. Povaje.				
7	TsE01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,20
8	TsD05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20
9	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,90
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	121,50

	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	dimensiune, asezate pe beton		
11	CO03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	358,40
12	DE17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - grosimea placilor de 3 cm.	m2	374,30
Capitolul 3. Foaisoare -2buc				
13	RCsG51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	17,59
14	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	112,00
15	RpCH32B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	69,50
16	RpCH32C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	69,50
17	RpCB18F п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,00

Președintele grupului de lucru

Vitalie Dvorschi