

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Fundul Galbenei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Fundul Galbenei**
3. Obiectul achizițiilor Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare în
s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti. N:03/19-CE
SECTORUL 3

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. LCM		
		I.1. Lucrari terasamente		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,780
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,690
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	64,000
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	86,000
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	1 327,000
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total-numai manopera)	m2	3 097,000
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	84,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	287,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,690
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	554,000
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	554,000
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,590



1	2	3	4	5
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	25,590
		1.2. Conducte si armaturi		
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PPSN4 d160mm(C1)	m	1 050,000
17	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 050,000
18	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, tub protectie PE100PN6SDR26 d355mm	m	11,100
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub protectiePE100Pn6 SDR26d250mm	m	4,000
		1.3. Camine		
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana (Beton p/u rigola B15-este exclus)	m3	0,250
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru rigola B15-0.72m3)	m3	0,650
22	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	0,650
23	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv de ancoraj M100/B7.5-0.05m3)	m3	0,860
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare,circulare(inelare) cu diametrul 1.5m KTD-15	buc	2,000
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare,circulare(inelare) cu diametrul 1.5mKT15-6	buc	2,000
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare,circulare(inelare) cu diametrul 1.5m KT15-9	buc	1,000
27	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KTP1-15-1	buc	2,000
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KTO-1	buc	2,000
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KT-7-3	buc	2,000
30		Scara cu vanguri din otel	kg	20,000
31		Consumul de metale p/u consolidarea caminelor	kg	35,360
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,055
33		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	61,000
34	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,450
35	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3.0 cm	m2	12,000
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art	m3	0,650



1	2	3	4	5
		CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10(Pentru prinderea capecilor C250/D400)		
37	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe KTPI-15-2(Pentru camine din PE)	buc	63,000
38	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe KTO-1(Pentru camine din PE)	buc	63,000
		1.4. Drumul din petris		
39	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,280
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	90,000
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	137,000
		2. Lucrari montare a utilajului		
42	AcB06B	Camin de vizitare din PE	buc	63,000
43	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE	buc	63,000
		3. Utilaje		
44	Pret piata	Camin vizitare din PE 1 iesire-d200/160 H1500	buc	5,000
45	Pret de piata	Camin vizitare din PE 1 ies-d200/160 H-2000	buc	1,000
46	Pret de piata	Camin de vizitare din PE 45*3 int 1 ies d200/160 H-1500	buc	29,000
47	Pret de piata	Camin de vizitare din PE45*3int 1 ies d200/160 H-2000	buc	17,000
48	Pret de piata	Camin de vizitare din PE90*3int 1 ies d200/160 H-1000	buc	1,000
49	Pret de piata	Camin de vizitare din PE90*3int 1 ies d200/160 H-1500	buc	7,000
50	Pret de piata	Camin de vizitare din PE90*3int 1 ies d200/160 H-2000	buc	3,000
51	Pret de piata	Garnitura etansa pentru camin din PE d640mm	buc	63,000
52	Pret piata	Piesa fixare prelunjiere camin PE	buc	63,000
53	Pret de piata	Piesa superioara reglabila (100-300)	buc	24,000
54	Pret de piata	Piesa superioara reglabila(100-600)	buc	39,000



Rusu

[Signature]

[Signature]

