

**Asfaltarea terenului la IMSP
INN,,DIOMID GHERMAN,, ,
mun.Chișinău ,str.Vl.Korolenko**

2

(denumirea obiectivului)

CAIET SARCINI

SUMA TOTAL 180000 lei

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-bordure mici	m	40,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-bordure mari	m	35,000
3	RCsS19B	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu dale din placi prefabricate	m2	50,000
4	RCsM33B	Demontarea placajelor la pereti din piatra	m2	7,200
5	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	4,500
6	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	22,000
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,700
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	22,000
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km- deseuri	t	22,000
10	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,000

1	2	3	4	5
11	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu-sub bordure	m3	1,200
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,800
13	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	60,000
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000
15	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	2,000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,300
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,000
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	30,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,020
20	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	30,000
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton	m	30,000
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton pentru montarea bordurelor	m3	1,440
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,000
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton pentru montarea bordurelor	m3	1,575

1	2	3	4	5
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,800
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2.200
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	220,000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132
29	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu aternere manuala	m2	220,000

Inginer şef

E.SCURTU

Lista documentelor necesare

1. Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertatul este stabilit;
2. Oferta –Formularul F3.1;
3. Devizul de cheltuieli – Formularul 7.3.5;
4. Graficul executare lucrari –Formularul 3.2;
5. Informatii generale despre ofertant –Formularul F 3.3;
6. Certificat de atribuire a contului bancar;
7. Declaratie privind dotarile specifice,utilajului si echipamentu Inecesar pentru indeplinirea contractului F 3.11;
8. Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului F 3.12;
9. Certificat de atestare tehnico-profesionala a dirigintelui de santier;
10. Persoana atestata in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
11. Avizul de la Agentia pentru Supavehere tehnica;
12. Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor , contributiilor eliberat de inspetoratul fiscal;
13. Manualul calitatii;
14. Ultimul raport financiar;
15. Certificate de conformitate și de calitate pentru materialele folosite.
16. Termenul de executie – 1 luna;
17. Garantia lucrarilor executate – 5 ani.
18. Valabilitatea ofertei -30 zile.

INGINER ȘEF



E. SCURTU