

**Pornire-reglare, automatizare,  
dispecerizare a sistemului  
electroenergetic al I.S" Aeroportului  
International Chisinau (Nr.ob. 65-1-  
2024-PE-AE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
PT1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                            | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                              | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                         |                    |        |
| 1      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc                | 2,000  |
| 2      | 11-04-008-01                | Module, masa, kg, pina la: 5                                                                   | buc                | 5,000  |
| 3      | 08-03-592-1                 | Soclu                                                                                          | 100 buc            | 0,050  |
| 4      | 08-01-080-1                 | Relee                                                                                          | buc                | 5,000  |
| 5      | 08-03-572-4                 | Tablou PLC SCADA, gab.1000x400mm                                                               | buc                | 1,000  |
| 6      | CK33A                       | Limitator usi deschise                                                                         | buc                | 6,000  |
| 7      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton         | 100 m              | 2,100  |
| 8      | 11-06-002-03                | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din metale neferoase                       | 100 m              | 0,150  |
| 9      | 55700020-01                 | Limitator usi deschise                                                                         | buc                | 6,000  |
| 10     | 441000-1680                 | Teava cu accesorii aferente pentru limitatori                                                  | m                  | 15,000 |
| 11     | 33321291-02                 | Cablu CYYF 3x2.5mm2                                                                            | m                  | 20,000 |
| 12     | 33321291-01                 | Cablu CYYF 3x1.5mm2                                                                            | m                  | 90,000 |
| 13     | 33321290-01                 | YSLCY- JZ 9x1.5mm2                                                                             | m                  | 15,000 |
| 14     | 33321290-02                 | YSLCY- JZ 7x1mm2                                                                               | m                  | 25,000 |
| 15     | 33321273-65                 | Cablu de date cat.5e F/UTP 4x2x24 AWG MOBUS RTU                                                | m                  | 50,000 |
| 16     | 33321289-01                 | ETHERNET                                                                                       | m                  | 10,000 |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                     |                    |        |
| 17     | 154820                      | Intrerupator ACTI9 IC60N 2P 6A C art.A9F74206                                                  | buc                | 2,000  |
| 18     | 55505606-1                  | Module TM3-RECEPTEUR BUS art.TM3XREC1                                                          | buc                | 1,000  |
| 19     | 55505606-3                  | Module TM3-16 ENTREES art.TM3DI16                                                              | buc                | 2,000  |
| 20     | 55505606-2                  | Module TM3-Sorties Relais art.TM3DQ16R                                                         | buc                | 2,000  |

| 1 | 2 | 3                                        | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | lei      |   |   | 69 615,33        |
|   |   | <i>Colectarea materialelor</i>           | 1,20 %   |   |   | 835,38           |
|   |   | <i>Total</i>                             | 100,00 + |   |   | 70 450,71        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>70 450,71</b> |

|  |  |                         |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|
|  |  | <b>Total deviz:</b>     | <b>103 260,21</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> | <b>12 102,65</b>  |

Intocmit

Verificat



Gutu T

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)