

**Lucrări de reparație curentă a
încăperilor și a haznalei exterioare la
Centrul de Plasament al victimelor și
potențialelor victime în familie din
cadrul Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Anenii Noi, str.
Arteziana nr. 30, or. Anenii Noi, MD -
6501**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,3000
2	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Nota : Se exclude placile termoizolante)	m2	8,4000
3	CK26D	Corniere din aluminiu	m	3,0000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000
		1.2. Balustrada		
8	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	8,4000

1	2	3	4	5
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	16,8000
		1.3. Scari		
10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	1,9000
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli	m2	11,0000
12	CK18C	Elemente din cauciuc la muchiile scarilor	m	18,0000
		1.4. Tavan		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,5000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,5000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	157,6000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	157,6000
		1.5. Rafturi		
17	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	554,3000
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	27,8000
19	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	23,2000
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	46,4000
		1.6. Hazna exterioara		
21	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,3000
22	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1800

1	2	3	4	5
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	28,8000
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	43,0000
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,8000
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	416,7000
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	7,5000
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	30,0000
30	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,0000
32	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	21,0000

Conducătorul grupului de lucru _____

Victoria GANDRABUR