

**Reconstructia retelelor de alimentare cu energie electrica a
sistemului de iluminat public in s. Viscauti, r-nul Orhei,
N23/8/2020-IEE**

Formula
r Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Iluminarea exterioare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	86,00
2	Pretul firmei	Стойка СВ-95-2	buc	24,00
3	Pretul firmei	Стойка СВ-105-3,5	buc	62,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	86,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	86,00
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:plafoniera LED 30 W	buc	208,00
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:plafoniera LED 50 W	buc	98,00
8	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat ДПЛ-125	buc	78,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2*25	1000 m	4,77
10	Pretul firmei	Cablu СИП 2*25	m	4 770,00
11	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 4*35	1000 m	0,18
12	Pretul firmei	Cablu СИП 4*35	m	180,00
13	136	Banda F2007	m	424,00
14	137	Screpa A200	buc	366,00
15	162	Curau CSB	buc	888,00
16	1681	Clema ES 1500	buc	134,00
17	163	Consola CA 1500	buc	55,00
18	161	Clema PA 1500	buc	91,00
19	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc	138,00
20	1623	Clema KZEP-13	buc	712,00

1	2	3	4	5
21	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,00
22	1603	Consola Y3	buc	3,00
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	10,00
24	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-220-CS	set	70,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KC-1	buc	306,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100	buc	1,00
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-2P-100A	buc	1,00
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B50A	buc	1,00
29	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	1,00
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B50A	buc	1,00
32	08-03-529-1	Contacto PИИ-35012	buc	1,00
33	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OΠC1-B 1P	set	1,00
34	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, fotoreleu ФP602	buc	1,00
35	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B50A	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
36	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-100	buc	2,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-2P-100A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Automat BA47-29 2P B50A	buc	1,00
39	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Dulap IP54	buc	1,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B50A	buc	1,00
42	Pretul firmei	Contacto PИИ-35012	buc	1,00
43	Pretul firmei	Descarcator OΠC1-B-1P	buc	1,00
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 2P B50A	buc	1,00
45	Pretul firmei	Fotoreleu ФP602	buc	1,00
46	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 30W	buc	208
47	Pretul firmei	Corp de iluminat LED 50W	buc	98

