

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă:** Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.			

	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
	Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
	Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## **CAIET DE SARCINI**

### **FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

#### **LUCRĂRI**

**Obiectul:** *Lucrări de amenajare a blocului sanitar în edificiul SÎTCCA Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț*

**Autoritatea contractantă:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

**1. Descriere generală** *Lucrări de amenajare a blocului sanitar în edificiul SÎTCCA Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:** *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

**4. Mostre:** *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.**

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții: nu se atestă.**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** *Lucrări de amenajare a blocului sanitar în edificiul SÎTCCA Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.*

**Autoritatea contractantă:** *Agencia Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

### Lista cu cantitățile de lucrări

**Lucrări de amenajare a blocului sanitar în edificiul SÎTCCA  
Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                        | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                 |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demolari. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                             |                    |         |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie                                                                                                                                         | m2                 | 6,0000  |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie existenta                                                                                                                                                                   | m3                 | 4,4000  |
| 3      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                         | t                  | 3,9000  |
| 4      | TsI50G                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                        | t                  | 3,9000  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                               |                    |         |
| 5      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                              | 100 m3             | 0,4500  |
| 6      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3                 | 1,8500  |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3                 | 46,8500 |
| 8      | TsH09A                      | Semanarea ierbii pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                   | 100m2              | 0,5400  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.3. Fundatii</b>                                                                                                                                                                             |                    |         |
| 9      | CB03A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                   | m2                 | 32,5000 |
| 10     | CA09A1                      | Beton ciclopian, clasa C12/15 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe                                                                                                            | m3                 | 12,8000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |       | santier                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
|    |       | <b>Capitolul 1.4. Placa monolita</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 11 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2  | 15,5000  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava patrata 100x100x3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg  | 71,6400  |
| 13 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            | kg  | 125,6000 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placa clasa B15                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 2,6500   |
|    |       | <b>Capitolul 1.5. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |
| 15 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                               | m3  | 7,8800   |
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 53,0300  |
|    |       | <b>Capitolul 1.6. Buiandrugi, Centura monolita</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 17 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2  | 10,5600  |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                 | kg  | 56,7700  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                          | kg  | 35,4000  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in buiandrugi, centura monolita clasa C12/15                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,9800   |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                             | buc | 6,0000   |
|    |       | <b>Capitolul 1.7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,2300   |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,3000   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 24 | CE30A           | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,14 m3)                                                                                                      | m2    | 18,0000 |
| 25 | CN50C           | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,1800  |
| 26 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                            | m2    | 18,0000 |
| 27 | CK17G aplicativ | Lambriuri din lemn instalate la acoperis, streasina                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 18,0000 |
| 28 | CN17A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                         | m2    | 22,3000 |
| 29 | CE30C           | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB 12 mm grosime                                                                                                                                                              | m2    | 18,0000 |
| 30 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                            | m2    | 18,0000 |
| 31 | CE13B2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasa culoare maro)                                                                                          | m2    | 18,0000 |
| 32 | CK26B           | Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 13,0000 |
| 33 | CK26B           | Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 4,0000  |
| 34 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                                                                                                                                                                                       | m     | 4,0000  |
| 35 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm                                                                                                                                                                                                         | m     | 2,2000  |
| 36 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                            | m2    | 10,5000 |
| 37 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm | m2    | 10,5000 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.8. Finisari interioare pereti</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |         |
| 38 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact norma de consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2    | 49,2700 |
| 39 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 400x400 mm, executate pe                                                                                                                                     | m2    | 49,2700 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |               | suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare                                                                                                                          |     |        |
|    |               | <b>Capitolul 1.9. Finisari interioare pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 40 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact norma de consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,0600 |
| 41 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,0600 |
|    |               | <b>Capitolul 1.10. Tamplarie - Usi, Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 42 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)                                                                                                                | m2  | 3,4800 |
| 43 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschidere dubla                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,3600 |
| 44 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 0,5000 |
| 45 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 0,5000 |
| 46 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit | m2  | 1,7400 |
| 47 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 |
| 48 | CK33B         | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 |
| 49 | pret de piata | Lacata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 |
| 50 | RpCR13B       | Vopsirea cu email si lac alchidal a tamplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi - a 2 usi existente                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,7400 |
|    |               | <b>Capitolul 1.11. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 51 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |             | scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set                                                                 |     |         |
| 52 | SD04A       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) | buc | 1,0000  |
| 53 | SC13A       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                      | buc | 1,0000  |
| 54 | SC14A       | Sapuniera din mase plastice motate pe perete                                                                                                                                | buc | 1,0000  |
| 55 | SE59A       | Uscator de mini montat pe perete                                                                                                                                            | buc | 1,0000  |
| 56 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate metalice prevopsite 150x150                                                                                                          | buc | 4,0000  |
| 57 | SC08A       | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                      | buc | 2,0000  |
| 58 | SB08E       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC                                  | m   | 2,0000  |
| 59 | SB08C       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC                                    | m   | 2,0000  |
| 60 | SB09C       | Teu PVC 90 grade, D=50 mm                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  |
| 61 | SD07B       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                               | buc | 4,0000  |
| 62 | SA14B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)                                                          | m   | 17,0000 |
| 63 | RpIF09B     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm                                                                              | m   | 87,0000 |
| 64 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic                | m   | 17,0000 |
| 65 | IC38G       | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                            | buc | 6,0000  |
| 66 | IC38G       | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                                           | buc | 6,0000  |
| 67 | RCsB21B     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                           | buc | 4,0000  |
| 68 | RCsB21B k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5                                                                                                                               | buc | 2,0000  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                 | cm, in elementele de beton, avind grosimea de 100 cm                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 69 | pret de piata   | Set furtun in 3 straturi, cu armatura 1/2, L=1 m, protectie UV, stropitor, conectore, suport                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.12. Finisare fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 70 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 50 mm                                                           | m2  | 4,8800  |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact norma de consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,8800  |
| 72 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,8800  |
| 73 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea 50 mm                                                                    | m2  | 26,5000 |
| 74 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                           | m2  | 26,5000 |
| 75 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                | m2  | 26,5000 |
|    |                 | <b>Capitolul 1.13. Amenajare teritoriu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 76 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,4500  |
| 77 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 3,5000  |
| 78 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime nu mai mic de 4,2 cm) | m2  | 15,0000 |
| 79 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                           | m   | 15,0000 |
|    |                 | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 80 | RpEB02B         | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2                                                                                                                                                                               | m   | 40,0000 |
| 81 | RpEA04A         | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.                                                                                                        | m   | 40,0000 |
| 82 | RpEF01A         | Montarea corpurilor de iluminat LED, la montare se va coordona cu beneficiarul                                                                                                                                                                                        | buc | 4,0000  |
| 83 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,                                                                                                                                                                                  | buc | 3,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |               | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                        |     |        |
| 84 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 85 | pret de piata | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0000 |
| 86 | pret de piata | Doze                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 |
| 87 | pret de piata | Dulap electric din plastic                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 |
| 88 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A (de creat resursa)                                                                                                                                      | buc | 2,0000 |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)*