

**Lucrari de reparatie curenta a
str.31 August 1989 (segment:
str.L.Tolstoi- intrarea la SA Apa-
Canal)**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

**Lucrari de reparatie curenta a str.31 August 1989 (segment: str.L.Tolstoi- intrarea
la SA Apa-Canal)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea si reparatia curenta a segmentului de drum.		
1	DI70A	Deplasarea Autotren MAN cu Auto-Tral de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (8 rute cu utilaj tehnologic)	1 km	240,000
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	735,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,850
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (fundatia sub borduri)	100 m3	0,354
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	77,880
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fundatia borduri)	m3	6,400

1	2	3	4	5
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 35x15 cm (Бр100x30x18 cm)	m	160,000
9	AcE07C	Reamenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc	2,000
10	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	735,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,024
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, BAD 22.4, Hmed = 5cm. cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,700
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,220
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	735,000

**Total Amenajarea si
reparatia curenta a
segmentului de drum.**

		2. Amenajarea marcajului rutier.		
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,500