

APROBAT

Consiliul Raional Șoldănești

Vicepreședinte V. Macovei

10 septembrie 2024

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

Executarea proiectului tehnic pentru drumul G40- L200 Vadul Rașcov – Climăuții de Jos – Cot

1.	Denumirea lucrării	Elaborarea proiectului tehnic pentru "Reparația drumului local G40- L200 Vadul Rașcov - Climăuții de Jos - Cot
2.	Temeiul proiectării	Programul de Dezvoltare Regională 2024 Sporirea atractivității turistice pe Riviera Nistrului: Vadul Rașcov și Climăuții de Jos
3.	Faza de proiectare	Proiect de execuție.
4.	Proiectant general	Câștigătorul procedurii COP.
5.	Începutul sectorului de proiectare	km 0,00 L200 G40 Vadul Rașcov - Climăuții de Jos
6.	Sfârșitul sectorului de proiectare	km 5,50 L200 G40 Vadul Rașcov - Climăuții de Jos
7.	- Lungimea sectorului de proiectare  - Durata proiectării	- 5,50 km (se va preciza prin proiect)  - <b>Documentația de proiectare va fi realizată în 2 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie.</b>
8.	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geoinformatica;</li><li>• Prospeccțiuni geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 "Indicatori de prețuri de referință pentru lucrări de prospeccțiuni geologice"</li><li>• Prospeccțiuni hidrometeorologice;</li><li>• Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti;</li><li>• Examinarea lucrărilor de artă existente.</li></ul>

9.	Parametrii tehnici de bază	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipul îmbrăcămintei rutiere - beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier-115 kN);</li> <li>• Lucrări de artă - Conform standardelor și normelor în vigoare, CP D.01.05- 2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile republicii Moldova”, altor standarde în vigoare;</li> <li>• Accesoriiile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014, altor standarde în vigoare.</li> <li>• Caracteristicile hidrologice - conform CP D.01.05-2012 ”Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”</li> </ul>
10.	Condiții specifice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului;</li> <li>• Proiectantul va elabora borderou de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m, pe sectoarele de reconstrucție;</li> <li>• Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”;</li> </ul>
11.	Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri	Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificatul de urbanism;</li> <li>• Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere.</li> </ul>
12.	Conținutul proiectului de execuție	Conform NCM A. 07.02.2012/A1:2017; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoriu explicativ general;</li> <li>• Desene pe compartimente;</li> <li>• Liste de cantități pe compartimente;</li> <li>• Devize, conform art. 4.2.7 al CP L.01.01-2012/A1:2017, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5);</li> <li>• Caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor;</li> <li>• Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”;</li> <li>• Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”;</li> <li>• Cartea tehnică.</li> </ul>
13.	Numărul exemplarelor de documentație	<ul style="list-style-type: none"> <li>• În volum de 3 exemplare + varianta electronică.</li> </ul>

**Durata elaborării proiectului tehnic – 2 luni (de la data înregistrării la trezorerie).**

Șef secție SCGCD, Ioncu V.

Consiliul Raional Șoldănești

Data "10" septembrie 2024