

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia**
- 3. Obiectul achizițiilor Teren Sportiv in s.Țarigrad, r-nul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructii		
		1.1. Lucrari de constructii		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,37
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	5,50
3	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint necoeziv	m3	43,50
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	8,58
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm in fundatii continue si radiere	kg	246,85
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8 mm	kg	0,00
7	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm	kg	1 215,40
8	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 14 mm	kg	77,92
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	169,60

1	2	3	4	5
		ateliere de santier cu diametrul barelor 16 mm		
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,00
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	46,92
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	266,99
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100 m2	6,40
14	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 20/40	m3	62,00
15	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20	m3	31,00
16	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit faractia 0-5	m3	31,00
17	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Cuart	m3	9,80
		1.2. Imprejmuiri		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 80x80x4 mmPilon metalic	kg	2 394,00
19	CL19B apl	Sectie de Gard metalic din tesatura din sirma de otel	m2	442,00
20	CL08A	Elemente metalice , grinzi, ferme)Teava	t	0,874

1	2	3	4	5
		profilata 40x25x2mm gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare		
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,71
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00
23	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,00
24	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,00
		2. Lucrari specializate		
		2.1. Iluminatul		
25	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	1,00
26	RpEF13E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc	14,00
27	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-	buc	6,00
28	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3x2.5 Materiale marunte (banda izol., suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m	160,00
		2.2. Materiale.		
29		Tablou	buc	1,00
30	2	Corp de iluminat	buc	14,00
31	5	Cablu APPV3x2.5	m	160,00
32	7	Teava speciala pentru iluminare (canal)	m	160,00
33		Doza de distributie	buc	14,00

