

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat C20				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 429,496 2 614,188
		3. Constructia acoperisului				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	26,520	5 135,863 1 297,350	136 203,087 34 405,722
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,250	5 527,167 1 389,032	56 653,458 14 237,580
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	36,770	246,639 49,012	9 068,924 1 802,163
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	870,000	40,970 17,010	35 643,639 14 798,439
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fixarea elementelor de lemn)	kg	1 236,580	25,698 12,109	31 777,739 14 973,265
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (email ПФ115)	t	1,240	807,852 371,349	1 001,736 460,473
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	86,400	144,570 118,780	12 490,837 10 262,557
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	86,400	84,349 57,660	7 287,736 4 981,824