

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul achizițiilor Reparatia strazilor din or. Donduseni


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Plombarea st, E. Sirbu, Camarova, Feroviarelor, A. Puschin, Stamati, 31 August		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	550,000
2	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50 \times 1,42 \times 10,69 = 7,59$	t	63,580
		2. Parcarea Prepelita (sistema de apa)		
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,500
4	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	0,900
5	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	0,900
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,900
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6,000
		3. Drum de acces spre gimnaziul „A. Mateevici”		
8	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	420,000
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	39,480

1	2	3	4	5
12	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50 \times 1,42 \times 10,69 = 7,59$	t	45,050
		4. Drum de acces spre gunoiste st, Neciul Levitchii		
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	50,000
14	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	15,000
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,000
16	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50 \times 1,42 \times 10,69 = 7,59$	t	18,400
17	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 53km $3,98 \times 1,42 \times 14,67 = 82,91$	t	27,290
		5. Drum de acces spre gradinita „Solnisco”		
18	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,150
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,000
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	160,000
21	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 53km $3,98 \times 1,42 \times 14,67 = 82,91$	t	27,720
22	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50 \times 1,42 \times 10,69 = 7,59$	t	15,520
		6. Parcarea taxiurilor, autogara (st. Feroviarilor)		
23	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	195,000
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,000

1	2	3	4	5
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,117
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	195,000
27	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50*1,42*10,69=7,59$	t	28,690
7. Strada Cernov				
28	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	315,000
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	189,000
30	Pr.13.01.09	Transportarea pietrei sparte cu autocamione la distanta 53km $3,98*1,42*14,67=82,91$	t	344,012
31	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h 5 cm	t	374,850
32	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km $0,50*1,42*10,69=7,59$	t	378,600

Președintele grupului de lucru

[Signature]



I. BELCIUG