

Obiectivul: Primaria s. Ciucur Mingir

Obiectul: Drumuri

Devizul: Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. Nicolae Cernov în proiectului de dezvoltare locală în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Drum din beton		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (350x4,0x0,1=100 m.c.)	100m3	2,2500
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.(100x1,6=160	t	371,2500
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I.(570 x 4 =2280 m.p.)	100m2	26,9500
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	5,1300
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.	m2	2 634,3000
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (.570 x4,0) x 0.1= 228 m.c	m3	263,4300
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	395,1450
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	2 821,0000
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton B25 cu adaos de fibre metalice (570 x 4) x 0.15 = 342 m.c	m3	395,1450
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	570,0000
		TOTAL Drum din beton		
		Organizarea traficului pe timpul reparației.		
11	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere.	buc	2,0000
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.	buc	2,0000
13	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere.	buc	2,0000
		TOTAL Organizarea traficului pe timpul reparației.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.