

Termoizolarea fasadei cladirii
I.M.R.E.I „LUMTEH”
din str.Zimbrului 2 ,
mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane (cu recuperarea materialelor)	m	50,00
2	RpCP45D	Demontarea grilelor cu recuperare (решетки)	kg	422,00
3	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,50
		2. Termoizolarea fasadei		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	120,00
5	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS-25 gr.2 cm	m2	120,00
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS-25 gr.5 cm	m2	340,00
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3	m2	147,00
8	Pret	Spuma Fastfix 750 ml	buc	27,00
9	Pret	Silicon universal transparent 280 ml	buc	14,00
10	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice cu plasa (ramin doar resursele: coltari si muncitorul)	m	230,00
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	607,00
12	CF30A alic	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Optim decor" la pereti (conform normativului 2.5 kg/m2)	m2	607,00
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 x 1600 mm	m	51,00
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (demontate anterior) (doar manopera si utilajul)	m	50,00
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: la ferestre (demontate anterior) (doar manopera)	m2	17,76

1	2	3	4	5
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii (pelicula de protectie)	m2	200,00
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv,	m2	450,00