

**Demolarea constructiei nefinisate
din s. Isacova, str. Alexandru cel
Bun, cod cadastral nr.
6438209083.01**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

**CAIET DE SARCINI
DESFASURAT**

(denumirea lucrări)



No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolarea (toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30 mm) 1.1. Subsol (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30mm)		
1	RpCG29C1 Kman=0.5	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	552,230
	7122050013400	Zidar	h-om	124,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	483,20
	4100126202818	Apa	m3	66,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	176,71
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	176,71
2	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - coloane	m3	22,660
	7123010010200	Betonist	h-om	45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,53
3	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - grinzi	m3	62,620
	7123010010200	Betonist	h-om	125,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	21,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,52
4	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - planseu prefabricat	m3	126,130
	7123010010200	Betonist	h-om	252,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,60

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	44,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	44,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,23
Total Subsol (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30mm)				
		1.2. Parter (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30mm)		
5	RpCG29C1 Kman=0.5	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	356,470
	7122050013400	Zidar	h-om	80,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,91
	4100116202818	Apa	m3	42,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	114,07
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	114,07
6	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - coloane	m3	32,830
	7123010010200	Betonist	h-om	65,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,57
7	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - grinzi	m3	47,520
	7123010010200	Betonist	h-om	95,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,63
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,50
8	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - planseu prefabricat	m3	126,130
	7123010010200	Betonist	h-om	252,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	44,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	44,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,23
Total Parter (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30mm)				
		1.3. Etaj (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pina la fractie 14-30mm)		
9	RpCG29C1 Kman=0.5	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	316,940
	7122050013400	Zidar	h-om	71,31

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	277,32
	4100126202818	Apa	m3	38,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	101,42
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	101,42
10	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - coloane	m3	24,800
	7123010010200	Betonist	h-om	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,96
11	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - grinzi	m3	38,910
	7123010010200	Betonist	h-om	77,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,62
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	13,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,78
12	RpCB18G Kman=0.5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - planșeu prefabricat	m3	118,060
	7123010010200	Betonist	h-om	236,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	41,32
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	41,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,61
Total Etaj (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pînă la fracție 14-30mm)				
		1.4. Parapet (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pînă la fracție 14-30mm)		
13	RpCG29C1 Kman=0.5	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	31,160
	7122050013400	Zidar	h-om	7,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,27
	4100126202818	Apa	m3	3,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,97
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	9,97
Total Parapet (Toate materialele demolate vor fi fragmentate pînă la fracție 14-30mm)				
Total Demolarea (toate materialele demolate vor fi fragmentate pînă la fracție 14-30 mm)				
		2. Diverse		

1	2	3	4	5
14	TsD32A aplicat.	Umplutura groapei cu amestec de beton maruntit cu pamint, compactat cu rulou/ se exclude screper, tractor 59kW, tractor 79kW Kman=0.5	100 m3	18,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76
	4100126202818	Apa	m3	7,42
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	44,92
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	46,03
	2952260003540	Buldozer	h-ut	23,94
15	TsE04C	Nivelarea terenului cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului, teren catg. III si IV	100m2	36,960
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,29

Total Diverse

		3. Amenajarea terenului		
16	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint - sol fertil, locul excavarii se va coordona cu beneficiarul	100 m3	5,540
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	10,30
17		Sol fertil	t	887,000
	1-11	Sol fertil	t	887,00
18	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	3 696,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	665,28
19	TsH09A K man=0.5	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% посев трав	100m2	64,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	155,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	255,02
20	TsH12B Kman=0.5	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	64,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,86

Total Amenajarea terenului

Cheltuieli directe
Asigurarea sociala si medicala
Transportarea materialelor
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.