

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Denumirea beneficiarului de stat : Primaria satului Cotiujeni raionul Briceni

Organizatorul procedurii de achiziții: Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni

Obiectul achizițiilor: Extinderea rețelei de iluminat public din s.Cotiujeni, r-nul Briceni

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-273		
		1.1 Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m ³	10,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lipata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	10,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38-6-10kV cu traversare fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00
6		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5	buc	9,00
7		Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-10,5	buc	1,00
		1.2 Lucrari de montare		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1km	1,844
10		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 844,00

11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1m pina la: 1kg	100 m	0,54
12		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	54,00
13		Clema de ancora PA - 25	buc	46,00
14		Suport AL CA-1500	buc	46,00
15		Suport AL CS-1500	buc	50,00
16		Clema de suport RA25	buc	50,00
17		Banda de INOX F2007	m	343,00
18		Clame A200	buc	343,00
19		Clema de strapungere PC 25-70	buc	37,00
20		Clema strapungere PC 4-70	buc	162,00
21		Clema PS-1-1	buc	17,00
22		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,00
23	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	54,00
24	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	54,00
25		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	54,00
26	08-02-471-4	Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina la 20 mm	10 buc	0,90
27		Vergea din otel D16 mm	m	27,00
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100m	0,135
29		Vergea din otel D10 mm	m	13,50
30	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100m	0,54
31		Vergea din otel D8 mm	m	54,00
		1.3 Utilaj		
32		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
33		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350m A NW 740 10.1 W 230V sau echivalent	buc	54,00
		2. PT-274 2.1 Lucrari de constructii		
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m ³	8,00

		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60m teren mijlociu		
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	8,00
36	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
37	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
38	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur mpicior	buc	8,00
39		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 9,5	buc	5,00
40		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-10,5	buc	3,00
41	RpEJ07B	Demontarea stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusive gropile si umplutura	buc	2,00
		2.2 Lucrari de montare		
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
43	33-04-008-3	Suspendarea cu sjnutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38kv	1km	3,736
44		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 736,00
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	1,25
46		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	125,00
47		Clema de ancora PA - 25	buc	116,00
48		Suport AL CA-1500	buc	116,00
49		Suport AL CS-1500	buc	83,00
50		Clema de suport RA25	buc	83,00

51		Banda de INOX F2007	m	660,00
52		Clame A200	buc	660,00
53		Clema de strapungere PC 25-70	buc	66,00
54		Clema de strapungere PC 4-70	buc	375,00
55		Clema PS-1-1	buc	44,00
56		Conectoare Forbox d-6mm	buc	375,00
57	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	125,00
58	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	125,00
59		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	125,00
60	08-02-471-4	Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina la 20 mm	10 buc	0,40
61		Vergea din otel D16 mm	m	12,00
62	08-02-472-8	Conductor de, legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,06
63		Vergea din otel D10 mm	m	6,00
64	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100m	0,24
65		Vergea din otel D8 mm	m	24,00
66	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA I 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50	1km	0,33
67	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50	buc	6,00
		2.3 Utilaj		
68		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
69		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1 W 230V sau echivalent	buc	9,00
70		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1 W 230V sau echivalent	buc	116,00
		3.PT-276		
		3.1 Lucrari de constructie		
71	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m ³	21,00

		depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu		
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	21,00
73	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38 10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,00
74	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	21,00
75	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00
76		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET -9,5	buc	19,00
77		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,56	buc	2.00
78	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,08
79		Teava din otel diametru pina la 100*100*3.2 mm	m	8,00
		3.2 Lucrari de montare		
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
81	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,75
82		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 750,00
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la : 1 kg	100m	0,58
84		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	58,00
85		Clema de ancora PA - 25	buc	52,00
86		Suport AL CA - 1500	buc	52,00
87		Suport AL CS - 1500	buc	46,00
88		Clema de suport RA25	buc	46,00
89		Banda de INOX F2007	m	345,00
90		Clame A200	buc	345,00

91		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
92		Clema de strapungere PC 4-70	buc	174,00
93		Clema PS-1-1	buc	18,00 mm
94		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	174,00
95	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	58,00
96	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	58,00
97		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	58,00
98	085-02-471-4	Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
99		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
100	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100m	0,165
101		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
102	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
103		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
104	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50	1 km	0,60
105	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50	buc	12,00
		3.3 Utilaj		
106		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
107		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 52780 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	58,00
		4.PT-278		
		4.1 Lucrari de constructie		
108	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m ³	14,00
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	14,00

110	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilo LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,00
111	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a matyerialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	14,00
112	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	14,00
113		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5	buc	10,00
114		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-10,5	buc	4,00
		4.2 Lucrari de montare		
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
116	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,838
117		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 838,00
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la : 1 kg	100 m	0,69
119		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	69,00
120		Clema de ancora PA - 25	buc	64,00
121		Support AL CA-1500	buc	64,00
122		Support AL CS-1500	buc	44,00
123		Clema de support RA25	buc	44,00
124		Banda de INOX F2007	m	372,00
125		Clame A200	buc	372,00
126		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
127		Clema de strapungere PC 4-70	buc	207,00
128		Clema PS-1-1	buc	16,00
129		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	207,00
130	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	69,00
131	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	69,00
132		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	69,00

133	08-02-471-4	Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,60
134		Vergea din otel D16 mm	m	18,00
135	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100m	0,09
136		Vergea din otel D10 mm	m	9,00
137	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund. Diametru 8 mm	100 m	0,36
138		Vergea din otel D8 mm	m	36,00
139	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50	1 km	0,63
140	08-02-369-3	Demontarea corp de il;uminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50	buc	12,00
		4.3 Utilaj		
141		Intreupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
142		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent	buc	41,00
143		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	328,00
		5.PT-279		
		5.1 Lucrari de constructie		
144	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m ³	26,00
145	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	26,00
146	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	26,00
147	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un	buc	26,00

		singur picior		
148	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	26,00
149		Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5	buc	22,00
150		Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,5	buc	4,00
		5.2 Lucrari de montare		
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montsat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
152	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,188
153		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	4188,00
154	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,66
155		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	166,00
156		Clema de ancora PA -25	buc	108,00
157		Support AL CA-1500	buc	108,00
158		Support AL CS-1500	buc	81,00
159		Clema de support RA25	buc	81,00
160		Banda de INOX F2007	m	595,00
161		Clame A200	buc	595,00
162		Clema de strapungere PC 25-70	buc	84,00
163		Clema de strapungere PC 4-70	buc	438,00
164		Clema PS-1-1	buc	44,00
165		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	438,00
166	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	146,00
167	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	146,00
168		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	146,00
169	08-02-471-4	Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
170		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
171	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru	100 m	0,165

		10 mm		
172		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
173	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
174		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
175	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50	1 km	0,46
176	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50	buc	13,00
		5.3 Utilaj		
177		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
178		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	146,00
		6.PT-528		
		6.1 Lucrari de constructive		
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m ³	5,00
180	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	5,00
181	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor susatinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
182	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 k V pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0.0
183	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
184		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5	buc	4,00
185		Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,5	buc	21,00

186	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru la 80 mm	100 m	0,04
187		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		6.2 Lucrari de montare		
188	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic,montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,00
189	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,00
190	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tipdulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
191	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P)	buc	1,00
192	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
193	08-03-600-1	Contoare, montate pe support pregatit, monofaza (ME-172)	Abuc	1,00
194	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54)	buc	1,00
195	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P)	buc	1,00
196	08-01-081-1	Apparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
197	08-03-529-3	Contactator de current alternativ pe constructii, current pina la KMI 22510	buc	1,00
198	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
199	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00

200		Bara N8*12	buc	1,00
201		Bara PE 8*12	buc	1,00
202	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina : 1 kg	100 m	0,575
203		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	10,00
204		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,50
205		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	44,00
206		Conductor PV-1 4 mm2	m	2,00
207	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
208		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
209		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
210		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
211	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
212		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
213	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,604
214		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 604,00
215		Clema de ancora PA-25	buc	40,00
216		Suport AL CA-1500	buc	40,00
217		Suport AL CS-1500	buc	44,00
218		Clema de suport RA25	buc	44,00
219		Banda de INOX F2007	m	262,00
220		Clame A200	buc	262,00
221		Clema de strapungere PC 25-70	buc	29,00
222		Clema de strapungere PC 4-70	buc	132,00
223		Clema PS-1-1	buc	17,00
224		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	132,00
225	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	44,00
226	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	44,00
227		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	44,00

228	08-02-472-2	Conductor de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12
229		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
230	08-02-471-4	Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,50
231		Vergea din otel D20 mm	m	9,00
232		Vergea din otel D16 mm	m	6,00
233	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,03
234		Vergea din otel D10 mm	m	3,00
235	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0m12
236		Vergea din otel D8 mm	m	12,00
		6.3 Utilaj		
237		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,00
238		Siguranta IIIIH 33 32A	buc	1,00
239		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
240		Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P	buc	1,00
241		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
242		Contor electric BAYLAN 220V 1F	buc	1,00
243		Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-54	buc	1,00
244		Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	1,00
245		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
246		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un-400V OIC1-C (1P)	buc	1,00
247		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
248		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
249		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent	buc	8,00
250		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	36,00

Preşedintele grupului de lucru

Armaşula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S