

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Cotiujeni r-nul Briceni

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cotiujeni r-nul Briceni

3. Obiectul achizițiilor: Extinderea rețelei de iluminat public din s. Cotiujeni r-nul Briceni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-273		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	10,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00
6		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	9,00
7		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	1,00
		1.2. Lucrari de montare		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00

1	2	3	4	5
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,844
10		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 844,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,54
12		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	54,00
13		Clema de ancora PA - 25	buc	46,00
14		Suport AL CA-1500	buc	46,00
15		Suport AL CS-1500	buc	50,00
16		Clema de suport RA25	buc	50,00
17		Banda de INOX F2007	m	343,00
18		Clame A200	buc	343,00
19		Clema de strapungere PC 25-70	buc	37,00
20		Clema de strapungere PC 4-70	buc	162,00
21		Clema PS-1-1	buc	17,00
22		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,00
23	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	54,00
24	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	54,00
25		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	54,00
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,90
27		Vergea din otel D16 mm	m	27,00
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,135
29		Vergea din otel D10 mm	m	13,50

1	2	3	4	5
30	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,54
31		Vergea din otel D8 mm	m	54,00
		1.3. Utilaj		
32		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
33		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	54,00
		2. PT-274		
		2.1. Lucrari de constructie		
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00
36	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
37	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
38	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
39		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	5,00
40		Stilp din beton armat ,model trapazoidal,	buc	3,00

1	2	3	4	5
		pretensionati SET- 10,5		
41	RpEJ07B	Demontarea stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2,00
		2.2. Lucrari de montare		
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
43	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,736
44		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 736,00
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25
46		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	125,00
47		Clema de ancora PA - 25	buc	116,00
48		Suport AL CA-1500	buc	116,00
49		Suport AL CS-1500	buc	83,00
50		Clema de suport RA25	buc	83,00
51		Banda de INOX F2007	m	660,00
52		Clame A200	buc	660,00
53		Clema de strapungere PC 25-70	buc	66,00
54		Clema de strapungere PC 4-70	buc	375,00
55		Clema PS-1-1	buc	44,00
56		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	375,00
57	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	125,00
58	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	125,00
59		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	125,00

1	2	3	4	5
60	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,40
61		Vergea din otel D16 mm	m	12,00
62	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,06
63		Vergea din otel D10 mm	m	6,00
64	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,24
65		Vergea din otel D8 mm	m	24,00
66	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5)	1 km	0,33
67	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5)	buc	6,00
		2.3. Utilaj		
68		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
69		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	9,00
70		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	116,00
		3. PT-276		
		3.1. Lucrari de constructie		
71	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	21,00
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	21,00

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
73	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,00
74	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	21,00
75	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00
76		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	19,00
77		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	2,00
78	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,08
79		Teava din otel diametru pina la 100*100*3.2 mm	m	8,00
		3.2. Lucrari de montare		
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
81	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,75
82		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 750,00
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,58
84		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	58,00
85		Clema de ancora PA - 25	buc	52,00

1	2	3	4	5
86		Suport AL CA-1500	buc	52,00
87		Suport AL CS-1500	buc	46,00
88		Clema de suport RA25	buc	46,00
89		Banda de INOX F2007	m	345,00
90		Clame A200	buc	345,00
91		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
92		Clema de strapungere PC 4-70	buc	174,00
93		Clema PS-1-1	buc	18,00
94		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	174,00
95	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	58,00
96	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	58,00
97		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	58,00
98	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
99		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
100	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,165
101		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
102	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
103		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
104	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5)	1 km	0,60
105	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5)	buc	12,00
		3.3. Utilaj		

1	2	3	4	5
106		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
107		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	58,00
		4. PT-278		
		4.1. Lucrari de constructie		
108	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	14,00
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,00
110	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,00
111	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	14,00
112	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	14,00
113		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	10,00
114		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
		4.2. Lucrari de montare		
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00

1	2	3	4	5
116	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,838
117		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 838,00
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,69
119		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	69,00
120		Clema de ancora PA - 25	buc	64,00
121		Suport AL CA-1500	buc	64,00
122		Suport AL CS-1500	buc	44,00
123		Clema de suport RA25	buc	44,00
124		Banda de INOX F2007	m	372,00
125		Clame A200	buc	372,00
126		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
127		Clema de strapungere PC 4-70	buc	207,00
128		Clema PS-1-1	buc	16,00
129		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	207,00
130	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	69,00
131	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	69,00
132		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	69,00
133	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,60
134		Vergea din otel D16 mm	m	18,00
135	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,09
136		Vergea din otel D10 mm	m	9,00

1	2	3	4	5
137	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,36
138		Vergea din otel D8 mm	m	36,00
139	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5)	1 km	0,63
140	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5)	buc	12,00
		4.3. Utilaj		
141		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
142		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	41,00
143		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent	buc	15,00
144		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	13,00
		5. PT-279		
		5.1. Lucrari de constructie		
145	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	26,00
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,00
147	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	26,00

1	2	3	4	5
148	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	26,00
149	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	26,00
150		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	22,00
151		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
		5.2. Lucrari de montare		
152	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
153	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,188
154		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 188,00
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,66
156		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	166,00
157		Clema de ancora PA - 25	buc	108,00
158		Suport AL CA-1500	buc	108,00
159		Suport AL CS-1500	buc	81,00
160		Clema de suport RA25	buc	81,00
161		Banda de INOX F2007	m	595,00
162		Clame A200	buc	595,00
163		Clema de strapungere PC 25-70	buc	84,00
164		Clema de strapungere PC 4-70	buc	438,00

1	2	3	4	5
165		Clema PS-1-1	buc	44,00
166		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	438,00
167	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	146,00
168	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	146,00
169		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	146,00
170	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
171		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
172	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,165
173		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
174	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
175		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
176	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5)	1 km	0,46
177	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5)	buc	13,00
		5.3. Utilaj		
178		Intreupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
179		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	146,00
		6. PT-528		
		6.1. Lucrari de constructie		
180	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3	5,00

1	2	3	4	5
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
181	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00
182	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
183	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,00
184	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
185		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
186		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	1,00
187	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04
188		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		6.2. Lucrari de montare		
189	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,00
190	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,00
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(BZUM DDE-1 25)		
192	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P)	buc	1,00
193	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
194	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,00
195	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
196	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P)	buc	1,00
197	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
198	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
199	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
200	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
201		Bara N 8*12	buc	1,00
202		Bara PE 8*12	buc	1,00
203	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,575
204		Cablu AVVGt 2x25 mm ²	m	10,00
205		Cablu AVVG 2x10 mm ²	m	1,50

1	2	3	4	5
206		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	44,00
207		Conductor PV-1 4 mm2	m	2,00
208	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	2,00
209		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
210		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
211		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
212	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
213		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
214	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,604
215		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 604,00
216		Clema de ancora PA - 25	buc	40,00
217		Suport AL CA-1500	buc	40,00
218		Suport AL CS-1500	buc	44,00
219		Clema de suport RA25	buc	44,00
220		Banda de INOX F2007	m	262,00
221		Clame A200	buc	262,00
222		Clema de strapungere PC 25-70	buc	29,00
223		Clema de strapungere PC 4-70	buc	132,00
224		Clema PS-1-1	buc	17,00
225		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	132,00
226	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	44,00

1	2	3	4	5
227	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	44,00
228		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	44,00
229	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12
230		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
231	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,50
232		Vergea din otel D20 mm	m	9,00
233		Vergea din otel D16 mm	m	6,00
234	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,03
235		Vergea din otel D10 mm	m	3,00
236	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,12
237		Vergea din otel D8 mm	m	12,00
		6.3. Utilaj		
238		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,00
239		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,00
240		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
241		Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P	buc	1,00
242		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
243		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,00
244		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-54	buc	1,00
245		Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
246		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00
247		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1P)	buc	1,00
248		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
249		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
250		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLOM 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	8,00
251		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	36,00