

**Proiectare a doua sonde  
arteziene si a patru castele de  
apa in sBrinza r-nul Cahul.**

**N11-24-C-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1  
Amenajarea teritoriului. Platforma C.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemalizare verticala</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsde sol)	100 m3	4,100		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	697,000		
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)	100 m3	4,500		
		<b>Total Sistemalizare verticala Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =180m2</b>				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,360		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	27,000		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,400		
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	75,000		
		<b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta =180m2 Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta =30m2</b>				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,060		
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,500		
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4,800		
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	20,000		
		<b>Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta =30m2 Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Gardul metalic (51sec 126.0m)</b>				
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat	m	126,000		

1	2	3	4	5	6	7
		H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 51buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m-51 buc; capac patra- 51buc; element de fixare ECO zincat 204 buc; beton B12.5 -3.67m3)				
14	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,200		
15	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)	m2	1,800		
		<b>Total Gardul metalic (51sec 126.0m) Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Spatii verzi</b>				
16	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,170		
17	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	17,000		
18	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	17,000		
19	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit)	100m2	3,700		
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidare pantelor cu iarba)	100m2	4,000		
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				
		<b>6. Demontarea castel de apa V=50m3 H=18m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CL14B	Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t	6,173		
22	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	29,400		
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,330		
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	62,000		
25	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,330		
		<b>Total Demontarea castel de apa V=50m3 H=18m Inclusiv salariu</b>				

		Прямые затраты	lei		
		Fondul social			
		Transportarea materialelor			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul de deviz			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			