

**Lucrari de reamenajare exterioara
la Liceul Teoretic s. Zubresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor, etc; stringerea materialului decapat in gramezi.)	m3	43.80
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarea)	100 m3	0.41
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5.88
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	91.98
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.438
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7.30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 70mm	m3	51.10
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 8-16, gr. 30mm	m3	21.90
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 60mm, gri)	m2	730.00
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3.00

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

