

## CAIET DE SARCINI

1. **Autoritatea contractantă:** Serviciul medical al Ministerului afacerilor interne.
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25<sup>b</sup> tel: 25-41-05, fax: 72-80-47;
3. **Obiectul achizițiilor:** Amenajarea teritoriului Spitalului din str. Gh. Asachi, 25<sup>b</sup>, pentru parcare temporară a automobilelor care livrează marfă conform necesităților Serviciului medical (medicamente, buteliile cu oxigen, produsele alimentare, ajutorului umanitare și evacuarea deșeurilor medicale și menajere);
4. **Tipul procedurii de atribuire:** Cererea ofertelor de preț;
5. **Criterii de atribuire:** Cel mai mic preț.

### LOTUL I Lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea estimativă 80 000,00 lei.

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II	100m <sup>2</sup>	2,0000	
2	TsA20B	Săpătura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m <sup>3</sup>	9 8800	
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	n <sup>3</sup>	20 0000	
4	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t	21 2000	
5	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	21,2000	
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m <sup>3</sup>	20,0000	
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire	m <sup>3</sup>	30 0000	
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu moluz	m <sup>3</sup>	20 0000	
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 1000x180x300 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	90 0000	
10	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (plăci de pavaj vibropresat cu gauri 60x40x10)	m <sup>2</sup>	200 0000	

**LOTUL II** Lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea estimativă 120 000,00 lei.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	UM	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Parcare nr. 1 - asfalt/pavaj			
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II	100m <sup>2</sup>	4,1000	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatte cu excavator sau screper, pentru completarea sapatirii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m <sup>3</sup>	20,9300	
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapatiri orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m <sup>3</sup>	41 0000	
4	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	45,5000	
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	45,5000	
6	DA06B2	Strat de agregate natural cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m <sup>3</sup>	41,0000	
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m <sup>3</sup>	61 5000	
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu moluz	m <sup>3</sup>	41 0000	
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 1000x180x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	217 0000	
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	210 0000	
12	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	210 0000	
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat cu gauri 60x40x10)	m <sup>2</sup>	200 0000	