

## CAIET DE SARCINI

eroare

1. **Autoritatea contractantă:** Serviciul medical al Ministerului afacerilor interne.
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25<sup>b</sup> tel: 25-41-05, fax: 72-80-47;
3. **Obiectul achizițiilor:** Amenajarea teritoriului Spitalului din str. Gh. Asachi, 25<sup>b</sup>, pentru parcare temporară a automobilelor care livrează marfă conform necesităților Serviciului medical (medicamente, buteliile cu oxigen, produsele alimentare, ajutorului umanitare și evacuarea deșeurilor medicale și menajere);
4. **Tipul procedurii de atribuire:** Achiziții cu costuri mici
5. **Criterii de atribuire:** Cel mai mic preț.

**LOTUL I** Lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea estimativă 80 000,00 lei.

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II	100m2	2,0000
2	TsA20B	Săpătura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapată cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	9 8800
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	n3	20 0000
4	TR11AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t	21 2000
5	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	21,2000
6	DA06B2	Strat de agregate natural cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	20,0000
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inonorire	m3	30 0000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu moluz	m3	20 0000
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 1000x180x300 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	90 0000
10	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (plăci de pavaj vibropresat cu găuri 60x40x10)	m2	200 0000

Digitally signed by Moraru Vitalie  
Date: 2021.03.15 10:13:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**LOTUL II** Lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea estimativă 120 000,00 lei.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	UM	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Parcare nr. 1 - asfalt/pavaj			
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I și II	100m2	4,1000	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,9300	
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	41 0000	
4	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	45,5000	
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	45,5000	
6	DA06B2	Strat de agregate natural cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	41,0000	
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	61 5000	
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu moluz	m3	41 0000	
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 1000x180x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	217 0000	
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210 0000	
12	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210 0000	
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat cu gauri 60x40x10)	m2	200 0000	