

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Plop r-ul Dondușeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Plop r-ul Dondușeni
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare a parcului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabluri si conductoare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1500		
2	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, sectiunea СИП4 (4x25+1x35)	m	150,0000		
3	Pret furnizor	Banda inox JIM 50	m	20,0000		
4	Pret furnizor	Clama p/u banda CY 20	buc	20,0000		
5	Pret furnizor	Centura de cablu XC 180	buc	1,0000		
6	Pret furnizor	Suport de ancoara CA-1500/200	buc	10,0000		
7	Pret furnizor	Fixator de ancoara PA-1500	buc	10,0000		
8	Pret furnizor	Set de suspendare intermediara ES-1500	buc	2,0000		
9	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (stilpi 100x100x4)	t	0,0950		
10	33-02-013-11	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Sistem de montare a panourilor SMS-212R SOLAR SK)	t	1,2870		
11	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma,	t	1,3820		

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv				
12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,3820		
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,3820		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabluri si conductoare Inclusiv salariu				
		1.2. Gard				
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	155,0000		
15	Pret furnizor	Sectia de eurogard 2500x1800(h)	buc	60,0000		
16	Pret furnizor	Stilpi de eurogard 2000(h)	buc	62,0000		
17	Pret furnizor	Element de fixare 4 buc x 62 stilpi = 248 buc	buc	248,0000		
18	Pret furnizor	Capac pentru stilpi	buc	62,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Gard Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>TOTAL</i>				
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			
		<i>TOTAL</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate de evidenta, protectie si comutare				
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou ИИМП-1-1 395x310x150 IP54)	buc	2,0000		
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou NOM 600x500x250 mm IP54)	buc	1,0000		
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina HDG3 3p 125A 400V Himel)	buc	1,0000		
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat VA47-100/SGP 3p B80)	buc	1,0000		
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat VA47-100/SGP 3p B16)	buc	1,0000		
24	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ETI 10x38 16A gPV 1000V DC)	buc	16,0000		
25	Pret furnizor	Siguranta fuzibila ETI 10x38 16A gPV 1000V DC	buc	16,0000		
26	Pret furnizor	Suport pentru sigurante EFH-10 DC 2p 25 A. 1000 V	buc	8,0000		
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator HB-PV 3p 1000V 40 kA)	buc	8,0000		

1	2	3	4	5	6	7
28	11-04-008-04	Montarea panourilor fotovoltaice Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 575 W Jinko Solar	buc	114,0000		
29	08-01-101-1	Montare invertor SUN2000-50KTL-M3 Huawei	buc	1,0000		
30	08-01-101-1	Montare invertor SUN2000-10KTL-M1 Huawei	buc	1,0000		
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000		
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Aparate de evidenta, protectie si comutare Inclusiv salariu				
		2.2. Cabluri si conductoare				
33	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,0500		
34	Pret furnizor	Cablu ABBГНГ 5x35	m	5,0000		
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,1900		
36	Pret de piata	Cablu solar H1Z2Z2-K/PV1	m	219,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Cabluri si conductoare Inclusiv salariu				
		2.3. Articole p/u montare				
37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,4000		
38	Pret furnizor	Furtun PVC ondulat D=50 mm	m	40,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Articole p/u montare Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>TOTAL</i>				
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			
		<i>TOTAL</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>TOTAL</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
39	Pret furnizor	Tablou de distributie DC ИММ-1-1 395x310x150 IP54	buc	1,0000		
40	Pret furnizor	Tablou de distributie AC ИММ-1-1 395x310x150 IP54	buc	1,0000		
41	Pret furnizor	Panou de distributie NOM 600x500x250 mm IP54	buc	1,0000		
42	Pret furnizor	Separator de sarcina HDG3 3p 125A 400V Himel	buc	1,0000		
43	Pret furnizor	Intrerupator automat VA47- 100/SGP 3p B80	buc	1,0000		
44	Pret furnizor	Intrerupator automat VA47- 100/SGP 3p B16	buc	1,0000		
45	Pret furnizor	Descarcator HB-PV 3p 1000V 40 kA	buc	8,0000		
46	Pret furnizor	Panourilor fotovoltaice Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 575 W Jinko Solar	buc	114,0000		
47	Pret furnizor	Invertor SUN2000-50KTL-M3 Huawei	buc	1,0000		
48	Pret furnizor	Invertor SUN2000-10KTL-M1 Huawei	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

