

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

***Lucrări de amenajare teren de joacă pe teren adiacent IP CE Școala
Primară-Grădiniță "Ilie Fulga" din or.Stăuceni***

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de amenajare teren de joacă pe teren adiacent IP CE Școala Primară-Grădiniță "Ilie Fulga" din or.Stăuceni

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Demontari | | |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 4,75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,72 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 5 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(diverse constructii metalice de pe teren de joaca existent,carari) | kg | 350,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |
| 6 | RpCO56A aplicativ | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(nisipiera,birne teren de joaca vezi proiect) | m2 | 55,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---|--------|---------------|
| 7 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 42,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |
| | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0400 |
| | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 |
| 8 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 21,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |
| 9 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 43,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
| 10 | TrI1AA02C
3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 120,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| Total | | | | |
| Total Demontari | | | | |
| | | 1.2. Amenajare teren nr 1 | | |
| 12 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,29 |
| | 2952270007403 | Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 49,70 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 15 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 21,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la | h-ut | 0,2100 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|---------------|
| | | 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 7,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 4,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
| | 142110220052525 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 19 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 146,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 0,0200 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 1,0800 |
| | 2922140006703 | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 20 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | m2 | 146,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 1,0300 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 22,0000 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |
| 21 | CG43A aplica.k man 3 | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesoriile si profile de colt | m2 | 10,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5360 |
| | 203012294026525 | Decking din compozit lemnos complet cu accesoriile si profile | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100049 | Strat fonoizolant sub parchet 3 mm | m2 | 1,0200 |
| | 2030122946768 | Plinte de lemn | m | 1,0700 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0026 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|--------------|
| 22 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 43,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
| | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,0530 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 | m | 1,0050 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,02 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 25 | RpDB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manualaBAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm | m2 | 21,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0930 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0660 |
| | 1111000100012 | Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie) | t | 0,0940 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0007 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,0030 |
| | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 0,0110 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0113 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0006 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,02 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 27 | RpDB18B | Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 | m2 | 21,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| | 2664102100014 | Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie) | t | 0,0660 |
| | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0007 |
| | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0,0030 |
| | 2710603419634 | Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm | kg | 0,0080 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,0082 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0006 |
| | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,0012 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------|---------------|
| Total | | | | |
| Total Amenajare teren nr 1 | | | | |
| | | 1.3. Amenajare teren nr 2 | | |
| 28 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,61 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 105,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 30 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 31 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm | m3 | 45,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm | m3 | 15,25 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din savura granit 3 cm | m3 | 9,15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
| | 142110220052525 | Savura granit 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 35 | IzF04J1 aplicativ | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 305,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
| | 2682132601626 | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) | m2 | 1,0800 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 36 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de | m2 | 305,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|--------|---------------|
| | | joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm | m2 | 1,0300 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos | kg | 22,0000 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |
| 37 | CG43A aplica.k man 3 | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate acesorii si profile de colt | m2 | 16,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5360 |
| | 203012294026525 | Decking din compozit lemnos complet cu accesorii si profile | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100049 | Strat fonoizolant sub parchet 3 mm | m2 | 1,0200 |
| | 2030122946768 | Plinte de lemn | m | 1,0700 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0026 |
| Total | | | | |
| Total Amenajare teren nr 2 | | | | |
| | | 1.4. Perete de sprijin nr 1 | | |
| 38 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,65 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5200 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 40 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 161,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--------|-----------------|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 41 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 122,58 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 42 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3 140,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 5,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 44 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 39,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| | 266310210000123 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 1,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 45 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 7,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |
| 46 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |

| | | | | |
|--|----------------|--|------|---------------|
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| Total | | | | |
| Total Perete de sprijin nr 1 | | | | |
| 1.5. Finisarea pereti de sprijin nr 1 | | | | |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground | m2 | 15,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303b | Amorsa-grund betonoground | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 48 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 49 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 19,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 51 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -15,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
| | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,4300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |

| | | | | |
|---|----------------|--|------|--------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 53 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 15,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| Total | | | | |
| Total Finisarea pereti de sprijin nr 1 | | | | |
| | | 1.6. Lucrari de amenajare-Montare teren nr 1 | | |
| 54 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare(banca cost utilaj) | buc | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 55 | TsH91B | Instalarea urne(urna cost utilaj) | buc | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 56 | TsH91A k man 5 | Instalarea complex de joaca (cost utilaj) | buc | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 57 | TsH91B | Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna cost utilaj)) | buc | 3,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 58 | TsH80A kman =2 | Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc =1 ml | buc | 50,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 75,00 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
| | 2412126100010 | Minu de plumb | kg | 0,0200 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |

| | | | | |
|--|-----------------|--|------|--------------|
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| 60 | CA04C | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25(pentru instalații de joacă topogane,s,a) | m3 | 3,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| | 266310210000123 | Beton clasa..C20/25 | m3 | 1,0250 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,3400 |
| | 2952270003700 | Centrală de beton | h-ut | 0,0570 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| Total | | | | |
| Total Lucrări de amenajare-Montare teren nr 1 | | | | |
| 1.7. Lucrări de amenajare-Montare teren nr 2 | | | | |
| 61 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare(banca cost utilaj) | buc | 4,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 62 | TsH91B | Instalarea urne(urna cost utilaj) | buc | 5,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 63 | TsH91A k man 5 | Instalarea complex de joacă (cost utilaj) | buc | 1,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 64 | TsH91B | Instalarea figurine pe arc,carusel,balansoar,casuta ,masa(se exclud urna cost utilaj)) | buc | 5,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 65 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 75,00 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 |
| | 2412126100010 | Mineriu de plumb | kg | 0,0200 |

| | | | | |
|--|---------------|---|------|-------------|
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| Total | | | | |
| Total Lucrari de amenajare-Montare teren nr 2 | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Total | | | | |
| Chelteli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli achizitionare depozitare | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de constructie | | | | |
| 2. Utilaj | | | | |
| 2.1. Teren de joaca nr 1 | | | | |
| 66 | pret furnizor | Banca cu speteaza Banca -realizata din metal acoperit cu vopsea pulbere si lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Dimensiuni: Lungime -1500mm; Latiime - 600mm; Inaltime - 820mm | buc | 2,00 |
| | 15007 | Banca cu speteaza | buc | 1,0000 |
| 67 | pret furnizor | Urna din fier | buc | 2,00 |
| | 15007125 | Urna din fier | buc | 1,0000 |
| 68 | pret furnizor | Complex de joaca tip MINI-IP101 inclusiv accesorii de fixare(DESCRIERE Complex de joaca Mini IP 101 cu turniri si topogane (jocuri de echilibristica, orientare, dezvoltarea motricitatii)- Turn cu acoperis - 1 Unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul de 11 cm. grosimea a peretelui 2,5 mm) Partile superioare ale pilonilor sunt prevazute cu dopuri de plastic, fixate cu doua nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fisiei de metal este prevazuta o acoperire din material plastisol. Acoperisul este confectionat din LLDPE prin tehnologia retomoulding, avind dimensiunile - 120x120 cm. si inaltimea de 70 cm. greutatea 15 kg. Acoperisul este fixat direct in pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Peretii turnurilor sunt confectionati din placi de LLDPE cu dimensiunea de 90x110 cm. si grosimea de 8 cm. pe care sunt incastrate anumite doua | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-----|-------------|
| | | figurine pe ambele parti ale placii. Turn - 2 Unitati Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul de 11 cm, grosimea a peretelui 2,5 cm) Pe partile superioare ale pilonilor sunt prevazute doua figurine confectionate din LLDPE. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in cimp electrostatic. Pardoseaua turnului este confectionata din fisie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fisiei de metal este prevazuta o acoperire din metal plastisol. Peretii turnului sunt confectionati din placi de LLDPE cu dimensiunea de 90x110 cm. si grosimea de 8 cm. pe care vor fi incastrate anumite doua figurine pe ambele parti ale placii. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe baza de cleme. Doi dintre piloni sunt comuni pentru turnurile cu acoperis. Fixarea echipamentului este prin in fundatie de beton B 150 la o adancime de 75 cm. Scara - 1 Unitate Compusa din balustrade (lungimea a unei parti va fi de 90 cm.) din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in cimp electrostatic (partea superioara cu dimensiuni 32x2,5 mm. teville verticale cu dimensiuni 27 x 2,5 mm.) Treptele sunt confectionate din fisie de metal cu grosimea de 2 mm. prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri diametrul 25 mm. Dimensiuni echipament: Latime - 60 cm. inaltimea 100 cm) | | |
| | 10005 | Complex de joaca tip MINI-IP101 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 69 | pret furnizor | Complex de joaca tip Minik 02 inclusiv accesorii de fixare (Complexul de joaca Minik-02 poate fi folosit de 1-6 copii in acelasi timp. Materiale: teville metalice (diametrul - 114mm, grosimea peretelui - 2,5mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului si scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 2mm. Acoperire antiderapanta. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereti grosi. Design unic colorat. In timpul instalarii, produsul este betonat. Include: Scara cu balustrade, Turn cu acoperis, Tobogan drept (H=1m), Tobogan dublu (H=1m), , complexul este decorat cu elemente decorative luminoase "Omida". Grupe de varsta: 2 - 9 ani Dimensiuni: Lungime - 4000mm; Latime - 3500mm; Inaltime - 4400mm; | buc | 1,00 |
| | 10006 | Complex de joaca tip MINIK 02 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 70 | pret furnizor | Balansor tip THV 100 inclusiv accesorii de fixare (Lungimea balansierului este de 3 metri. Materiale: Polietilen LLDPE armata cu doua straturi, cu pereti grosi tevi metalice cu diametrul de 114mm si 89mm, grosimea peretelui 3mm
Piese metalice vopsite cu pulbere, cu protectie impotriva prindere degetelor
Toate conexiunile sunt acoperite cu capace din plastic.) | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|-----|--------------|
| | 10002 | Balansor tip THV 100 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 71 | pret
furnizor | Figurina pe arc tip Girafa inclusiv accesorii de fixare (Arc din otel 20 mm, vopsit in camp electrostatic; Partea superioara a balansoarului este realizat din plastic HDPE de alta densitate, rezistent la conditiile atmosferice; Suruburi acoperite cu capace din plastic; Alte elemente din metal sunt vopsite in camp electrostatic; Suporturi pentru picioare si manerele sunt din plastic HDPE.) | buc | 1,00 |
| | 100011 | Figurina pe arc tip Girafa inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 72 | pret
furnizor | Panou interactiv X-O din HDPE si otel inclusiv accesorii de fixare (Materiale: HDPE cu structura multistrat de diverse culori # polietilena de inalta densitate fara componente toxice, suporturi sunt confectionate din metal si acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. | buc | 1,00 |
| | 15004845 | Panou interactiv tip X-O inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 73 | pret
furnizor | Gard decorativ tip PTP 1080 cu portita sau echivalent inclusiv accesorii de fixare (Gard decorativ fabricata din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, teville metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere si capace de plastic la toate conexiunile filetate.) | m | 50,00 |
| | 150011 | Gard decorativ tip PTP 1080 inclusiv accesorii de fixare | m | 1,0000 |
| Total | | | | |
| Total Teren de joaca nr 1 | | | | |
| 2.2. Teren de joaca nr 2 | | | | |
| 74 | pret
furnizor | Banca cu speteaza Banca -realizata din metal acoperit cu vopsea pulbere si lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Dimensiuni: Lungime -1500mm; Latiime - 600mm; Inaltime - 820mm | buc | 4,00 |
| | 15007 | Banca cu speteaza | buc | 1,0000 |
| 75 | pret
furnizor | Urna din fier | buc | 5,00 |
| | 15007125 | Urna din fier | buc | 1,0000 |
| 76 | pret
furnizor | Complex de joaca tip turn -101 inclusiv accesorii de fixare (Materiale: teville metalice (diametrul - 114mm, grosimea peretelui - 2,5mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului si scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 2mm. Acoperire antiderapanta. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereti grosi. Design unic colorat. In timpul instalarii, produsul este betonat.

Include: trei Scari cu balustrade, Turn cu acoperis, doua Turnuri fara acoperis, Balcon, Tobogan drept (H=2m), doua Tobogane drepte (H=1m), Tobogan spiralat (H=2m), Tobogan tubular (H=1m), Element pentru catarare, | buc | 1,00 |

| | | | | |
|----|------------------|--|-----|-------------|
| | | complexul este decorat cu elemente decorative luminoase.
) | | |
| | 1000585 | Complex de joaca tip turn -101 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 77 | pret
furnizor | Balansoar tip "Greieras" PTP 012-02 inclusiv accesorii de fixare (Arc din otel 20 mm, vopsit in camp electrostatic; Partea superioara a balansoarului este realizat din plastic HDPE de oalta densitate, rezistent la conditiile atmosferice; Suruburi acoperite cu capace din plastic; Alte elemente din metal sunt vopsite in camp electrostatic; Suporturi pentru picioare si manerele sunt din plastic HDPE.) | buc | 1,00 |
| | 10002784 | Balansoar tip "Greieras" PTP 012-02 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 78 | pret
furnizor | Carusela cu 5 locuri tip PTP 073A inclusiv accesorii de fixare (Caruselul va fi destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani.
Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectionat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 10 mm, cu crestaturi care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.
Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.
Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. | buc | 1,00 |
| | 100027821 | Carusela cu 5 locuri tip PTP 073A inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 79 | pret
furnizor | Set panou interactiv tip DS 36 inclusiv accesorii de fixare (Set de panouri interactive - este un complex educativ multifunctional, creat special pentru locuri de joaca, parcuri, gradinite si zone de activitate in aer liber. Acest echipament stimuleaza dezvoltarea abilitatilor cognitive, a motricitatii fine si a gîndirii logice la copii, printr-un joc captivant si interactiv.
Include:
turn de joaca cu acoperis;
2 banci integrate;
panou "Abac" - pentru invatarea aritmeticii de baza;
panou "Timpul" - ajuta la invatarea citirii ceasului;
panou "Calendar" - faciliteaza invatarea zilelor saptaminii si a lunilor;
panou "Tic-Tac-Toe" (X-O-X) - dezvolta gindirea strategica si atentia. | buc | 1,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|-----|-------------|
| | | Materiale:
Structura principala realizata din otel acoperit cu vopsea pulbere;
Panouri si banci fabricate din polietilena de inalta densitate HDPE, anti-graffiti, fara intretinere;
Fara colturi ascutite, complet sigur pentru copii;
Inaltimea bancii - 0,4 m;
Toate conexiunile sunt acoperite cu capace din plastic
Dimensiuni: 2245 x 2245 mm
Inaltime: 1951 mm
Grupe de varsta: de la 2 ani | | |
| | 1500485 | Set panou interactiv tip DS 36 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 80 | pret furnizor | Panou interactiv X-O din HDPE si otel inclusiv accesorii de fixare(Materiale: HDPE cu structura multistrat de diverse culori # polietilena de inalta densitate fara componente toxice, suporturi sunt confectionat din metal si acoperit cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. | buc | 1,00 |
| | 15004845 | Panou interactiv tip X-O inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| 81 | pret furnizor | Casuta educativa tip Logica DS-33 inclusiv accesorii de fixare
Casuta Logica - include elemente didactice special concepute pentru jocuri de rol si activitati tematice:
Promoveaza dezvoltarea abilitatilor motricitatii fine si a capacitatilor analitice;
Reuneste copiii in jocuri colective, dezvoltind abilitatile de comunicare si interactiune sociala;
Jocul educativ "Magia numerelor" ii ajuta pe copii sa invete numerele de la 1 la 10, iar exercitiile didactice "Abacus" si "Ceas" stimuleaza dezvoltarea gindirii logice.
Jocul tematic cu animale "Zoo" stimuleaza imaginatia, fantezia si gindirea creativa.
Materiale:
Polietilena de inalta densitate (HDPE) - rezistenta la graffiti, intemperii si nu necesita intretinere;
Structura metalica, vopsita in cimp electrostatic;
Suruburi din otel inoxidabil;
Capace de protectie din polietilena pe toate imbinarile pentru siguranta sporita.
Grupe de varsta: de la 1 an
Dimensiuni: 1250 x 1250 mm
Inaltime: 1520 mm | buc | 1,00 |
| | 150785412 | Casuta educativa tip Logica DS-33 inclusiv accesorii de fixare | buc | 1,0000 |
| Total | | | | |
| Total Teren de joaca nr 2 | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli achizitionare depozitare | | | | |
| Total Utilaj | | | | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| | utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | | |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare | | | |

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligativ |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105