

**Lucrari de montare a sistemului
antiincendiar (SI), in incinta
gimnaziului Roghi, r-ul Dubasari**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 07-2022

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	50,00
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	100,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,00
		Capitolul 2. Montare utilaj		
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Прибор приемо-контрольный пожарный (ППКП Варта 1\832)	buc	1,00
5	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик с боксом АТС-100D)	set	1,00
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой, оптический точечный, СПД-3,10М)	buc	173,00
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный тепловой максимальный точечный, FTL- 2.А)	buc	3,00
8	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой)	buc	10,00
9	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Светозвуковое строб сирена)	buc	10,00
10	08-01-066-1	Descarcator ОПС-В 1Р 400В (резервный источник питания с аккумуляторной батареей 12В 7ач РИП 6А)	set	1,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare	100 m	11,85

1	2	3	4	5
		redușă la ardere, în caz de incendiu nu generează compuși agresivi sau corozivi, cu cantitate redusă de emisie a substanțelor toxice în urma arderii.)		
12		Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, ВВГ нгLS 3*1.5	m	70,00
13		Cablu cu conductoare din cupru cu izolație PVC, ВВГ нгLS 2*1.5	m	260,00
14		Кабель с медными жилами огнестойкий экранированный, 2*0.8	m	855,00
15	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una sută) se determină după proiect. (10*22mm)	100 m	4,40
16	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: pînă la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una sută) se determină după proiect. (25*16mm)	100 m	2,80
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m	0,70
18		Металорукав серии стандарт Д15	m	70,00
		Capitolul 3. Utilaj		
19	Pretul firmei	Прибор приемо-контрольный пожарный (ППКП Варта 1\832)	buc	1,00
20	Pretul firmei	Блок входных шлейфов 8шт	buc	2,00
21	Pretul firmei	Акумулятор 12В 17Ач	buc	2,00
22		Резисторы CFR0W2J102 1 кОм, 0,5Вт	buc	4,00
23		Резисторы CFR0W2J102 3,9 кОм, 0,5Вт	buc	24,00
24		передатчик с боксом АТС-100D	buc	1,00
25		Извещатель пожарный дымовой, оптический точечный, СПД-3,10М	buc	173,00
26		Извещатель пожарный тепловой максимальный точечный, FTL- 2.А	buc	3,00
27		Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой	buc	10,00
28		Светозвуковое строб сирена	buc	10,00
29		резервный источник питания с аккумуляторной батареей 12в 7ач РИП 6А	buc	1,00

1	2	3	4	5
30		Реле 5 контактное 12В 10А	buc	1,00
31		Резисторы CFR0W2J102 3,9 kОм, 0,5Вт	buc	162,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.