

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cladirii administrative multifunctionale si amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul Straseni, numarul cadastral 8018110280**

Acoperis

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 380,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 380,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 061,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	18,000
5	TsI50A2	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,000
		2. Armarea si betonarea centurii antiseismice (265 m) si tumbelor (58 buc)		
6	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in CENTURA la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	212,000
7	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in TUMBE la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,200
8	CC02L2	Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 989,100
9	CC02K	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	518,800
10	CA04H	Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	38,160
11	CA04H	Beton turnat in tumbes, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,320
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=12 mm A 500 58 buc x L=0.35, 323 buc. x L=0.6, 265 buc. x L=0.85	kg	439,350
		3. Consolidarea golurilor la canale de ventilare		
13	CC02L2	Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de	kg	120,000

1	2	3	4	5
		santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
14	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,520
		4. Acoperisul		
		4.1. Carcasa interioara de lemn		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,850
		4.2. Carcasa verticala de lemn		
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - popi verticali - stilpi centrali	m3	1,760
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - popi verticali - stilpi laterali	m3	2,040
18	IzF23B	Strat de protectia la lementele de lemn cu strat de pinza bitumata	m2	12,300
		4.3. Carcasa superioara de lemn		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,250
		4.4. Carcasa de lemn pentru invelitori		
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	16,670
21	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 500mm - 6.21 m3	m2	1 380,000
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	203,000
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	203,000
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 380,000
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. =0.5	m2	1 380,000
27	CK26D adaptat	Opritori de zapada	m	406,000
		4.5. Sisitema de scurgere		
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	212,000
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm	m	169,000
		4.6. Tratarea elementelor din lemn		
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	41,570
31	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: elemente asterialei	m3	6,210