

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria satul Copanca r-l Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria satul Copanca r-l Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cailor de acces la Gradinita "Izvoras" satul Copanca r-l Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia cailor de acces		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,800
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	88,000
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	86,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,470
5	TsC02D1	Incarcarea materialului gramadit din demolari si descarcare auto	100 m3	0,680
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	116,000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x 25 x 8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	833,000
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	7,910
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	76,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea	m2	791,000

1	2	3	4	5
		pavajului 60 mm)		
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	1,350
		2. Canalizare fluviala		
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,096
13	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	1,100
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,920
15	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 4,5 x 0,70 x 0,46 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	3,400
16	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,280
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare.(Etrier 40 x 40 x 3 mm 48,0 metri , Armatura A-III diam.12 mm - 144,0 metri)	kg	182,500
18	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,183