

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Cogilniceni, raionul Rezina  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Cogilniceni, raionul Rezina  
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de termoizolare a fatadei Primariei Cogilniceni, r-l Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Termoizolarea fatadei</b>				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile)	m <sup>2</sup>	251,830
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata Inclusi, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (Cornier din aluminiu 129 m.l.)	m <sup>2</sup>	233,230
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata Inclusi gr. 30 mm	m <sup>2</sup>	18,600
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti Inclusiv la fatade (Inclusiv Glafurile)	m <sup>2</sup>	272,330
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual. Cu amestec "TINC" la pereti (Inclusiv Glafurile)	m <sup>2</sup>	272,330
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,000
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete Inclusiv la inaltimei pina la 30 m Inclusiv cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>	335,000

Primarul s. Cogilniceni



Vasile Popel