

**Lucrări de reparație capitală în
beton a drumului de acces din
cimitirul vechi din mun. Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2022

Lucrari de reparatie capitala in beton (Cimitirul vechi()) din mun. Hincesti

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	60,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	10,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,8000		
		<i>Total</i>				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. 250b*3,5*0,25	100 m3	2,1800		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,3986		
		<i>Total</i>				
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m.Saparea casetei cu bobkat in spatii inguste	100 m3	1,7400		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,2742		
		<i>Total</i>				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	628,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,7280		
		<i>Total</i>				
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,6200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,4756		
		<i>Total</i>				
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,4800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4896		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,2752		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri						
		1.2. Drum interior de beton. 290m*3.0m+70.0m*2.0m+100*1.5				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15 cm	m3	186,300 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	184,4370		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	214,2450		
	4100126202818	Apa	m3	18,6300		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,1230		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,2460		
		<i>Total</i>				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Br1-150*150 d4mm	kg	1 675,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3750		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 691,75 00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,3750		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,7500		
	2010237318750	Distantieri	buc	502,5000		
		<i>Total</i>				
9	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Geotextil TS80	m2	1 160,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6400		
	7129020012800	Pavator	h-om	39,4400		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN Geotextil TS80	m2	1 160,00 00		
		<i>Total</i>				
10	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale. 12cm grosime Alte utilaje=1,0300	m3	140,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	446,6000		
	2663102100000	Beton C10/ 15	m3	142,8000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,1800		
		<i>Total</i>				
11	TsC35A12 Aplicat k=3	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m.Transportarea betonului pina la locul de punere in opera cu bobcat in conditii de acces limitat distanta medie 90m Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3	0,7500		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,5450		
		<i>Total</i>				
12	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul	m	248,400 0		

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300				
	7123011000200	Betonist	h-om	91,9080		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,8955		
	1212121212121	Apa	m3	10,2341		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	91,9080		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum interior de beton. 290m*3.0m+70.0m*2.0m+100*1.5						
		1.3. Acces spre str. Pacii.62m*2.0m				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100		
		<i>Total</i>				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6000		
		<i>Total</i>				
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2180		
		<i>Total</i>				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,8200		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,7000		
	4100126202818	Apa	m3	1,8000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,7800		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,5600		
		<i>Total</i>				
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	168,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2873122004100	Plase sudate	kg	169,6800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8400		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6800		
	2010237318750	Distantieri	buc	50,4000		
		<i>Total</i>				
18	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	14,8800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,4672		
	2663102100000	Beton C10/ 15	m3	15,1776		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5506		
		<i>Total</i>				
19	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	30,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	11,1000		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,1082		
	1212121212121	Apa	m3	1,2360		

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	11,1000		
		2. lucrari de montare				
20	DF23A	Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati. Stilpi electrici din otel D100mm h=6.5m cu consola simpla	buc	20,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	11,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6000		
	2663102100000	Beton C10/ 15	m3	5,0000		
	2811106301796	Stilpi electrici din otel D100mm h=6.5m cu consola simpla	buc	20,0000		
		<i>Total</i>				
21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cablu electric de joasa tensiune cu izolatie XLPE si armate cu benzi de otel #Cablu АПВБ6ШП-1 3x25#	m	522,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,0800		
	3130134817404	Cablu electric de joasa tensiune cu izolatie XLPE si armate cu benzi de otel #Cablu АПВБ6ШП-1 3x25#+Cord	m	532,4400		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	130,5000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

