


APROB
 Primar Anghronache


Formularul nr. 1

Obiectivul: Grădinița Scufița Roșie

Obiectul: Lucrări de reparație

Devizul: Reparația coridorului, biroului șefului grădiniței și blocului sanitar.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 16.1.1

| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|---|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Coridor | m2 | 112,7600 |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 23,4000 |
| 2 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м). | m2 | 136,1600 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 112,7600 |
| 4 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare mecanica a mortarului | m2 | 136,1600 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 8,0000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri pe interior) | m2 | 0,0000 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori preparare manuala a mortarului.(glafuri pe interior) | m2 | 136,1600 |
| 9 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,9000 |
| 10 | RpCP34F1 | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m. | m2 | 4,0000 |
| 11 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. | buc | 1,2500 |
| 12 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre. | m | 20,0000 |
| 13 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate. | m | 20,0000 |
| 14 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp. | m | 2,0000 |
| 15 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 2,0000 |
| 16 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 2,0000 |
| 17 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 23,4000 |
| 18 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale). | m2 | 23,4000 |
| 19 | RpCK24C2 | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori. | m2 | 23,4000 |
| | | TOTAL Coridor | | |
| | | Biroul șefului grădiniței (se reface în bloc sanitar) | | |
| 20 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 21,4000 |
| 21 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м). | m2 | 5,6000 |
| 22 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime. | buc | 6,0000 |
| 23 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevil de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Изготовление, установка и заделка футляров из | buc | 6,0000 |

| | | | | |
|----|----------|--|-----|---------|
| | | сталейных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 3"). | | |
| 24 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5"). | buc | 2,0000 |
| 25 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм). | m | 5,0000 |
| 26 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм). | m | 4,0000 |
| 27 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм). | buc | 2,0000 |
| 28 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм). | buc | 4,0000 |
| 29 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. | buc | 1,0000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 27,0000 |
| 31 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare mecanica a mortarului | m2 | 21,4000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,0000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 27,0000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri pe interior) | m2 | 2,0000 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori preparare manuala a mortarului.(glafuri pe interior) | m2 | 2,0000 |
| 36 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,0000 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. | buc | 4,0000 |
| 38 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre. | m | 1,0000 |
| 39 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate. | m | 10,0000 |
| 40 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp. | m | 10,0000 |
| 41 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,0000 |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. | m2 | 5,6000 |
| 43 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgariata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale). | m2 | 5,6000 |
| 44 | RpCK24C2 | Repararea pardoselilor din placi sau pisoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu pisoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori. | m2 | 5,6000 |
| | | TOTAL Biroul șefului grădiniței (se refacă în în bloc sanitar) | | |
| | | Biroul șefului grădiniței | | |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой). | m2 | 23,3700 |
| 46 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 1,0000 |
| 47 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции высотой до 4 м). | m2 | 5,5000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 28,9000 |

| | | | | |
|----|----------|---|-----|---------|
| 49 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare mecanica a mortarului | m2 | 23,3700 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,9000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 28,9000 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri pe interior) | m2 | 3,6000 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori preparare manuala a mortarului.(glafuri pe interior) | m2 | 3,6000 |
| 54 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,9000 |
| 55 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. | buc | 1,0000 |
| 56 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre. | m | 2,3000 |
| 57 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate. | m | 20,0000 |
| 58 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp. | m | 20,0000 |
| 59 | RpEE01B | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,0000 |
| 60 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,0000 |
| 61 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale). | m2 | 5,5000 |
| 62 | RpCK28B | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase. | m | 9,5000 |
| 63 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . | m2 | 5,5000 |
| | | TOTAL Biroul șefului grădiniței | | |

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.