

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria Sofrincani, r-l Edineț

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Sofrincani, r-l Edineț

3. Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a acoperișului Casei de Cultură din satul Șofrîncani, raionul Edineț

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontări		
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă,asbociment,PVC, carton,pînză.stuf,etc,inclusivtunsul tableire cuperabile/Plăci ondulabile deazbest-ciment	m2	863,300
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lenm și a elementelor de acoperiș – astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	863.300
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi	m	156.100
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș – burlane	m	140.600
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16.840
6	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A – grele, in bulgari prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16.840
7	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5km	t	16.840
		Total Demontări		
		2. Acoperiș		
		2.1. Invelitoare		
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternity etc., din sciduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. / Обрешетка (140 x 30) (11,98 m3)	m2	863,300
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei ; carcase estacade.	m3	11.980
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptic : carcase din cherestea.	m3	11.980
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	863.300
12	CE06C	Invelitori din table profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din table profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri,	m2	863,300

1	2	3	4	5
		inclusive executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri, din table zincata plana; executia si montarea coamelor / Профнастил H57-750		
13	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixate cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din table de 0.5 mm grosime, inclusive executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla zincata – 1.05 m2/m2	m2	86.000
14	CK26B	Retinator de zapada LE – 310 l=2000 mm (30 buc) (aplicativ)	m	60.000
		Total Invelitoare		
		2.2Sistem de scurgere		
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejata anticoroziv f100	m	156.100
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din table protejata anticoroziv f 100	m	140.600

Presedintele grupului de lucru

Vladimir Priseajniuc