

**Achizitionare serviciilor de modificare a
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta
Balti-Singerei”**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140001 mod
Scoaterea solului fertil.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5687
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9165
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	56,40
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,2864
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,141
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1551
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale				
Total				
Total				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

