

Servicii de modernizare a ascensorului str.Mihai Viteazul nr. 51 sc.1 din mun.Cahul
 Obiectul: ascensor de persoane AP 400 kg / 8

Caiet de Sarcini

Devizul: manopera Inlocuire Sistem de Comanda				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	MRAsA07B	Inlocuirea sistemului de comanda a ascensorului cu 8 statii, numar de ascensoare la scara: 1, cu convertor de frecventa.	1 sistem	1
1.2	MRAsA09A	Inlocuirea cablului de tractiune d10 mm.	buc	3
1.3	MRAsA09D	Inlocuirea cablului la limitatorul de viteza.	buc	1
1.4	08-02-394-1	Linie de cablu pentru alimentarea cu energie electrică al ascensorului: conductor Cupru 4 fire inima plina, sectiunea firelor pina la: 6 mm2.	100 m	1
1.5	MRAsA34A	Demontarea instalatiei electrice de forta in camera troliului.	buc	1
1.6	MRAsA10C	Inlocuirea racordului de alimentare, numar de ascensoare la scara: 1.	buc	1
1.7	MRAsA10C	Inlocuirea retelei de iluminare in puț, numar de ascensoare la scara: 1.	buc	1
1.8	MRAsB01A	Ajustarea, curățarea și spălarea glisierelor cabinei ascensorului - Ajustarea glisierii cabinei , cu lungimea de 2 m	buc	4
1.9	MRAsB01B	Pentru fiecare urmatorii 2 m de inaltime de ridicare a ascensorului se adauga la norma MRAsB01A.	2m	30
1.10	MRAsC11A	Reparatia grinzii la usa cabinei, inclusiv dezasamblarea-vopsirea - asamblarea.	buc	1
1.11	MRAsC12A	Reparatia dispozitivului de actionare a usilor cabinei.	1 dispozitiv	1
1.12	MRAsD03A	Echilibrarea sistemului "cabina-contragreutate".	1 sistem	1

Devizul: manopera Inlocuire Troliu (în ansamblu)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	MRAsA02E	Inlocuirea troliului de ascensor în ansamblu (cu lucrări de construcție), numar de ascensoare la scara: 1.	buc	1

Devizul: manopera Renovare interior Cabina ascensor				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	MRAsA04C	Innoirea cupeului cabinei ascensorului, capacitate de ridicare: 400 kg fara modificarea carcusei pardoselii.	buc	1
3.2	MRAsC05A	Reparatia canaturilor la usa putului (cabinei), capacitate de ridicare a ascensorului: pina la 400 kg.	buc	18

Devizul: reglare utilaj, masurari electrice, verificare tehnici				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1
4.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprire	-2
4.3	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,5
4.4	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de curent	3
4.5	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	5
4.6	MRAsE02A	Verificarea tehnica a ascensorului la doua statii.	ascensor	1
4.7	MRAsE02B	Pentru fiecare statie suplimentara mai mult de 2 se adauga la norma A.	1 statie	6
4.8	OA011	Documente și analize privind starea ascensorului, contractarea, execuția lucrarilor, recepția și decontarea lucrărilor de modernizare a ascensorului	ascensor	1