

Lucrările de reparații capitale, demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu la imobilul cu nr. cad. 0100.419.113.01, situat în mun. Chișinău, str. C. Tănase nr.9

DEVIZ LOCAL № _____

Lucrări de demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu

Valoarea de deviz _____ lei

întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| | | | | | inel, salariu | inel, salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontări | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn/pvc (ferestre) | m2 | 2 244,000 | | |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor (aplicativ) / Pervaz din lemn/pvc la ferestre | m | 1 184,400 | | |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 67,320 | | |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea/evacuarea/preluarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 67,320 | | |
| | | Total Demontări Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Tâmplării | | | | |
| 5 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, din profil de aluminiu clasa 1.0, grosimea nu mai mic de 65mm, cu bariera termica, cu geam termopan 4f+4+16+4s cu IZOSOL, feronerie cu cicluri închis-deschis minimum 15000 ori (cu caracteristicile termice: la rama sub coeficientul transfer termic | m2 | 2 244,000 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|----|-----------|--|--|
| | | <0,85W/M2K, bagheta PSI=0,04 W/MK, dublu vitraj Ug=2,5 W/M2K, pentru întregul pachet <1,3 W/M2K), culoarea profilului: a) pe interior alb; b) pe exterior RAL 7031 Blaugrau, aplicata electronic de către fabricant, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 4000x2000(h) - 276 buc, F2 3000x2000(h) - 6 buc. | | | | |
| | | Total Tâmplării Inclusiv salariu | | | | |
| | | 3. Glafuri exterioare | | | | |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exterioare la fațade | m2 | 367,200 | | |
| 7 | IzF20D aplicativ | Etașarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda antivapori autoadeziva pentru exterior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva exterior b=100mm, consum 1,05 ml/ml. | m | 3 672,000 | | |
| 8 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm. | m2 | 367,200 | | |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exterioare la fațade | m2 | 367,200 | | |
| 10 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec cu structura periată fina Baunit sau analog culoarea Culture 3267, la glafuri | m2 | 367,200 | | |
| | | Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu | | | | |
| | | 4. Glafuri interioare | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor | m2 | 550,800 | | |
| 12 | IzF20D aplicativ | Etașarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda | m | 3 672,000 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|---------|--|--|
| | | antivapori autoadeziva pentru interior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva interior b=100mm, consum 1,05 ml/ml. | | | | |
| 13 | CF61A | Drișuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 550,800 | | |
| 14 | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibra de sticlă lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 550,800 | | |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor | m2 | 550,800 | | |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor | m2 | 550,800 | | |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoare albă). | m2 | 550,800 | | |
| | | Total | | | | |
| | | Total Glafuri interioare Inklusiv salariu | | | | |
| | | Total | | lei | | |
| | | Asigurarea sociala | | 24% | | |
| | | Transportul materialelor | | 7% | | |
| | | Cheltuieli de achiziționare-depozitare | | 2 % | | |
| | | Total | | | | |
| | | Cheltuieli de regie | | 14,5 % | | |
| | | Total | | | | |
| | | Beneficiu de deviz | | 6% | | |
| | | Total | | | | |
| | | TVA | | 20% | | |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | |

Întocmita _____

Verificat _____