

Lucrările de reparații capitale, demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu la imobilul cu nr. cad. 0100.419.113.01, situat în mun. Chișinău, str. C. Tănase nr.9

DEVIZ LOCAL № _____

Lucrări de demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu

Valoarea de deviz _____ lei

întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					inel, salariu	inel, salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări				
1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn/pvc (ferestre)	m2	2 244,000		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (aplicativ) / Pervaz din lemn/pvc la ferestre	m	1 184,400		
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	67,320		
4	TsI50A10	Transportarea/evacuarea/preluarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	67,320		
		Total Demontări Inclusiv salariu				
		2. Tâmplării				
5	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, din profil de aluminiu clasa 1.0, grosimea nu mai mic de 65mm, cu bariera termica, cu geam termopan 3 sticle, 4f+16+4s cu IZOSOL, feronerie cu cicluri închis-deschis minimum 15000 ori (cu caracteristicile termice: la rama sub coeficientul transfer termic	m2	2 244,000		

		<0,85W/M2K, bagheta PSI=0,04 W/MK, dublu vitraj Ug=2,5 W/M2K, pentru întregul pachet <1,3 W/M2K), culoarea profilului: a) pe interior alb; b) pe exterior RAL 7031 Blaugrau, aplicata electronic de către fabricant, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 4000x2000(h) - 276 buc, F2 3000x2000(h) - 6 buc.				
		Total Tâmplării Inclusiv salariu				
		3. Glafuri exterioare				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade	m2	367,200		
7	IzF20D aplicativ	Etașarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda antivapori autoadeziva pentru exterior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva exterior b=100mm, consum 1,05 ml/ml.	m	3 672,000		
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm.	m2	367,200		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade	m2	367,200		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec cu structura periată fina Baunit sau analog culoarea Culture 3267, la glafuri	m2	367,200		
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				
		4. Glafuri interioare				
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	550,800		
12	IzF20D aplicativ	Etașarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda	m	3 672,000		

		antivapori autoadeziva pentru interior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva interior b=100mm, consum 1,05 ml/ml.				
13	CF61A	Drișuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	550,800		
14	CF17C	Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibra de sticlă lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	550,800		
15	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	550,800		
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	550,800		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoare albă).	m2	550,800		
		Total				
		Total Glafuri interioare Inklusiv salariu				
		Total		lei		
		Asigurarea sociala		24%		
		Transportul materialelor		7%		
		Cheltuieli de achiziționare-depozitare		2 %		
		Total				
		Cheltuieli de regie		14,5 %		
		Total				
		Beneficiu de deviz		6%		
		Total				
		TVA		20%		
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Întocmita _____

Verificat _____