

**Lucrările de reparații capitale, demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu la imobilul cu nr. cad. 0100.419.113.01, situat în mun. Chișinău, str. C. Tănase nr.9**

## DEVIZ LOCAL № \_\_\_\_\_

**Lucrări de demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu**

**Valoarea de deviz \_\_\_\_\_ lei**

întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
					inel, salariu	inel, salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontări</b>				
1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn/pvc (ferestre)	m2	2 244,000		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (aplicativ) / Pervaz din lemn/pvc la ferestre	m	1 184,400		
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	67,320		
4	TsI50A10	Transportarea/evacuarea/preluarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	67,320		
		<b>Total Demontări Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Tâmplării</b>				
5	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, din profil de aluminiu clasa 1.0, grosimea nu mai mic de 65mm, cu bariera termica, cu geam termopan 4f+16+4s(sticla float de 4mm+distantier din bagheta care asigura conductibilitatea termica PSI=0,04 W/MK de 16+ sticla tip 4S) termopan cu 2 sticle cu IZOSOL, feronerie cu cicluri închis-deschis minimum 15000 ori (cu caracteristicile termice: la rama sub coeficientul transfer termic	m2	2 244,000		

		<0,85W/M2K, bagheta PSI=0,04 W/MK, dublu vitraj Ug=2,5 W/M2K, pentru întregul pachet <1,3 W/M2K), culoarea profilului: a) pe interior alb; b) pe exterior RAL 7031 Blaugrau, aplicata electronic de către fabricant, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 4000x2000(h) - 276 buc, F2 3000x2000(h) - 6 buc.				
		<b>Total Tâmplării Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Glafuri exterioare</b>				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade	m2	367,200		
7	IzF20D aplicativ	Etanșarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda antivapori autoadeziva pentru <b>exterior</b> b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva exterior b=100mm, consum 1,05 ml/ml.	m	3 672,000		
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm.	m2	367,200		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade	m2	367,200		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec cu structura periaata fina Baumit sau analog culoarea Culture 3267, la glafuri	m2	367,200		
		<b>Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Glafuri interioare</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	550,800		
12	IzF20D aplicativ	Etanșarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda	m	3 672,000		

		antivapori autoadeziva pentru <b>interior</b> b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva interior b=100mm, consum 1,05 ml/ml.				
13	CF61A	Drișcuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	550,800		
14	CF17C	Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibra de sticlă lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	550,800		
15	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	550,800		
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	550,800		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoare albă).	m2	550,800		
		Total				
		<b>Total Glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				
		<b>Total</b>		lei		
		Asigurarea sociala		24%		
		Transportul materialelor		7%		
		Cheltuieli de achiziționare-depozitare		2 %		
		Total				
		Cheltuieli de regie		14,5 %		
		Total				
		Beneficiu de deviz		6%		
		Total				
		TVA		20%		
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				

Întocmita \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_