

**№063/19.05- АЕЕ .Перенос ВЛ 10 кВ с территории стадиона в с. Казаклия Чадыр-Лунгского района**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

### Construcția LEA 10 kV

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontarea</b>		
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	5,00
2	33-04-042-2	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,00
3	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV ( провод АС 50 , 275 м)	buc	6,00
		<b>Capitolul 2. Montarea stîlpilor</b>		
4	33-04-003-1-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 6-10 kV cu traverse fara adaosi cu un suport: tip P10-2	buc	1,00
5	33-04-003-4-1	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38,6-10 kV fara adaosi cu un suport tip: P10/0.38	buc	5,00
6	33-04-003-3-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 6-10 kV cu traverse fara adaosi: cu un suport si doua proptele tip OA10-1	buc	2,00
7	33-04-003-5-2	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosi cu un suport si o proptea tip: A10/0.38	buc	2,00
8	33-04-003-6-1	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38, 6-10 kV sara adaosi cu un suport si doua proptele tip: UA 10/0.38	buc	1,00
9	33-04-006-2-1	Montarea pe stilpi si pe adaugari de stilpi LEA 0,38-10kV a grinzilor: din beton armat tip П-4	buc	7,00
10	33-04-006-2	Montarea pe stilpi si pe adaugari de stilpi LEA 0,38-10kV a grinzilor: din beton armat tip П-3и	buc	5,00
11	33-04-003-4-1	Montarea stîlpilor din beton armat pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38,6-10 kV fara adaosi cu un suport (Переоборудование существующей промежуточной опоры в ответвительную анкерную с установкой подкоса СВ105-5)		
		<b>Capitolul 3. Prize de pamint si transportul pe traseu</b>		
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stilpilor LEA 0,38-10 kV pe trasul liniei: a stilpilor din beton armat cu un suport	buc	18,00
13	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,00
14	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor stilpilor LEA 0,38-10 kV pe traseul liniei: a materialelor echipamentului a stilpilor compusi	buc	5,00
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 5 m	buc	24,00
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (траншея для заземления)	m3	36,00
17	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a stilpilor LEA si a substatiilor	10 m	12,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,00
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,36
		<b>Capitolul 4. Suspendarea conductoarelor</b>		
20	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor ( 3AC-70 )	1 km	0,362

1	2	3	4	5
21	Pret	Conductori neizolati AC 70/11 (1 провод, 1140m)	kg	315,00
22	pret	Izolatori suport ШФ-20-B	buc	57,00
23	pret	Izolatori Izolatori ПС70-E	buc	57,00
24	pret	Degetar de polietilena K-6	buc	54,00
25		Cirlig У1-7-16	buc	27,00
26		Cercel CPC-7-16	buc	39,00
27		Clema СК-7-16	buc	42,00
28	pret	Clema ПА-2-1	buc	63,00
29	pret	Clema ПС-2-1	buc	18,00
30	pret	Clema Н3-2	buc	27,00
31	pret	Element ПРТ-17	buc	29,00