

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație capitală/amenajare a încăperilor demisolului din cadrul Blocului central a Spitalului Clinic Militar Central, mun. Chișinău

## LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Pereti</b>		
1	CF17C	Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr	m2	399,0000
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. HP FINISH	m2	399,0000
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	399,0000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	399,0000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	399,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	399,0000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	399,0000
8	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	25,0000
9	CK18C	Montarea coltar la teracota	m	10,0000
		<b>1.2. Blocuri sanitare</b>		
		<b>1.2.1. Canalizare</b>		

1	2	3	4	5
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, teu 50*50*100	buc	1,0000
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, teu 100*100*50	buc	1,0000
12	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, cot 100*100*87 grade	buc	2,0000
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, cot 100*100*45 grade	buc	4,0000
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,teu 100*100*87	buc	2,0000
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 50*50*45 grade	buc	12,0000
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,0000
18	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000
19	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000
20	SB26A	Gura de scurgere (receptor) (trap dus) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	1,0000
		<b>1.2.2. Apeduct</b>		
21	AcB10A	Montarea prizelor de bronz ordinare, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 20 mm ordinare Mat. marunte (fitinguri etc.)=1,0200	buc	10,0000
22	AcB10A	Montarea prizelor de bronz duble, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 20 mm duble la dus Mat. marunte (fitinguri etc.)=1,0200	buc	1,0000

1	2	3	4	5
23	SB26A	Montare trapa dus Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	1,0000
24	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru lavoar baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000
26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru dus baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000
27	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	10,0000
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,0000
29	SA35A1	Teu cot imbinari Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	18,0000
30	IzH01A	Izolarea a tevilor	m	7,0000
31	SB06B	Piesa de trecere din d 50 in 32 din metal Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc	4,0000
32	SB06B	Piesa de trecere din plastic Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc	4,0000
33	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000
34	SA35A1	Teu cot imbinari Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	18,0000
35	IzH01A	Izolarea a tevilor	m	7,0000
		<b>1.3. Pardosea</b>		
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	165,0000
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	165,0000

1	2	3	4	5
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	165,0000
39	CG18B	Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	156,1700
		<b>1.4. Tavane</b>		
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	165,0000
		<b>2. Lucrari electricitate</b>		
41	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000
42	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, UZO	buc	3,0000
43	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	10,0000
44	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	18,0000
45	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductorii din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	45,0000
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	45,0000
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	185,0000

1	2	3	4	5
48	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	332,0000
49	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3*1.5	m	950,0000
50	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3*2.5	m	750,0000
51	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	1 700,0000