

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Ingradirea teritoriului cu gard din teava profilata la Gradinita-cresa "Poiana Picilor" din s.Floreni, r-nul Anenii Noi** _____

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă _Primăria Floreni, rl Anenii Noi

(denumirea, adresa)

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4
	Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	19,630
2	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	31,410
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	31,410
	Capitolul 2. Fundatii de la gard		
4	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	63,000
5	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	339,360
6	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	557,660
7	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	27,480
	Capitolul 3. Gard metalic		
8	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	3 238,90 0
9	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	471,000
10	Capace din plastic pentru stalpi 50x50	buc	63,000
11	Capace din plastic pentru stalpi 20x20	buc	1 512,00 0
	Capitolul 4. Porti		
12	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	4,000

1	2	3	4
	subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu		
13	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm	m3	0,400
14	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,600
15	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	4,000
16	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stalpi metalici pentru porti 100x100x3	kg	89,550
17	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	3,200
18	Capace din plastic pentru stalpi 100x100	buc	4,000
19	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal / Poarta B=5,0 m, h=1,50 m; se exclude: ciment, nisip si apa	m2	7,500
20	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal / Poarta culisanta B=5,5 m, h=1,50 m; se exclude: ciment, nisip si apa	m2	8,250

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data "____" _____