

## Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	42,000
2	DI70A f-1	Deplasarea Excavator 0,15m <sup>3</sup> cu autovehicul special 5t de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi, inclus. incarcare si descarcare mecanismelor	h-ut	5,000
3	RpDB37A1 cu K=5	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga $\bar{b}=3\text{cm}$ cu $K=3$ )	m <sup>2</sup>	56,000
4	RpDB37A1 cu K=5	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga $\bar{b}=3\text{cm}$ cu $K=3$ )	m <sup>2</sup>	56,000
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km ( asfalt = $56\text{m}^2 \cdot 0.06\text{m} \cdot 2.4\text{t}/\text{m}^3$ )	t	8,060
6	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m <sup>3</sup>	16,800
7	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m <sup>3</sup> cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea stratului din pietris)	100 m <sup>3</sup>	0,170
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km ( petris $16.8\text{m}^3 \cdot 1,6\text{t}/\text{m}^3$ )	t	26,880
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton ( borduri de corosabil)	m	8,000

1	2	3	4	5
10	TsH92B	Incarcarea in auto: borduri	t	8,000
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km ( borduri)	t	8,000
12	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (sub borduri =0.3m3/ml) 0.3m3*0,3m*8m	m3	0,720
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (б=0,10m) восстановление снятого слоя при демонтаже бордюров	m3	0,240
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BR 100.30.15)	m	8,000
15	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	17,500
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - укладка ранее демонтированной тротуарной плитки	m2	17,500
17	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (56m2*0.1m)	m3	5,600
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (б=0,15m)	m3	8,400
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (б=0.05m)	m3	2,800
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavele din placi din beton vibropresat 100x200 gr.60mm)	m2	56,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>		
21	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,000
22	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,000
23	material	Corp de iluminat Led 2x18W JM-WT CPV sau analog	buc	1,000

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.